

質 疑 回 答 書

工事番号： 06-10150

工 事 名： 北海道消防学校旧校舎解体その他工事

入 札 日： 令和 6 年 5 月 14 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書第2章仮設工事に工事監督員事務所を設けるとありますが、敷地内に事務所と設置できると考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	敷地内に設置できると考えてよろしいです。 現場事務所等の具体的な大きさを踏まえて契約後に協議します。
2	渡り廊下Cの改修には足場設置にて施工となりますが、渡り廊下下部通路は通行止めにて施工出来ると考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。(図面B-22)	渡り廊下C下部通路については、通行できるように配慮した仮設計画としてください。 ただし、施工上やむを得ない一時的な通行止めについては、実際の工程等を踏まえて協議してください。
3	数量総括表 共通仮設費の仮囲い数量に改修部仮囲い数量が含まれておりませんが、訓練家屋兼車庫、補助訓練塔、渡り廊下Cなどの外部改修にかかわる仮囲いは不要と考えると宜しいでしょうか。ご指示願います。(数量総括表P150)	外部改修に関わる仮囲いは不要と考えるとよろしいです。
4	北辰寮西寮の改修時は、使用していないものと考えて宜しいでしょうか。(使用している場合は、工事制約、優先順位等があればご指示願います。)ご指示願います。	西寮を使用しながらの工事となります。 入居及び使用状況については、部分的に空室がある状況であり、実際の工事施工範囲や工程に応じて寮室を移動しながらの施工を想定しています。 資材等の手配状況も踏まえて契約後に協議します。
5	特記仕様書第3章解体施工に8.整地・埋め戻し・盛土に現場内の良質土とありますが、GLまで埋め戻すと考えると宜しいでしょうか。また、現場内良質土の堆積場所をご教授願います。	基礎解体時に生じる良質土を「現場内の良質土」として埋め戻すことを想定しています。 旧校舎解体後に別途、外構工事による駐車場整備を予定していることから、現状GLまでの埋め戻しはしないものとします。 購入土による埋め戻しは想定していません。 敷きならしについては、隣地及び新設校舎等への雨水流出等をしないよう配慮した計画としてください。 また、基礎解体時に生じる良質土の堆積場所については、敷地内としますが、具体的な位置に関しては、具体的な発生土量及び堆積期間を踏まえて契約後に協議します。