

工事数量総括表

工事名 北海道栽培漁業瀬棚センター電気機器類改修工事

工期 契約締結の翌日 令和7年2月28日まで 4月

営繕工事積算基準等

本設計図書は、北海道建設部が制定した「北海道建設部営繕工事積算基準」、「北海道建設部営繕工事共通費積算基準」に基づき作成している。

なお、直接工事費算定に用いる数量は、建築工事は「公共建築数量積算基準」、電気設備工事及び機械設備工事は、「公共建築設備数量積算基準」の定めにより算出している。

非契約数量

工事数量総括表(別紙明細部分を除く)の数量のうち、契約書第1条第3項により、受注者とその責任において定める「施工方法等」に係る数量は契約事項とならない数量(非契約数量)とし、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、概数の確定や設計図書と現場状態の不一致等が生じた場合は、必要に応じ設計変更する。

別紙明細部分は、見積の適正化及び見積り期間の短縮のための参考資料で、契約上の拘束を受けない数量である。

工事費内訳書

北海道栽培漁業瀬棚センター電気機器類改修工事

名 称	数量	単位	金 額 (円)	備考
I 直接工事費	1	式		
II 共通費				
1) 共通仮設費	1	式		
2) 現場管理費	1	式		
3) 一般管理費等	1	式		
計				
工事価格計				
消費税等相当額				消費税率等10%
工 事 費				

直接工事費

名 称	数量	単位	単価	金額	備考
電気工事 - 飼育棟					
1-稚仔魚生産水槽					
温度指示調節計 (azbil R36TR1UA2300)	5.0	台			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
投込み温度センサー (海水用リード10m)	6.0	本			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
2-ワムシ培養槽					
温度指示調節計 (azbil R36TR1UA2300)	3.0	台			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
投込み温度センサー (海水用リード10m)	7.0	本			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
3-アルテミアふ化槽					
温度指示調節計 (azbil R35TC0UA1000)	8	台			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
投込み温度センサー (海水用リード10m)	16	本			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
チタンヒーター (単相200V 2kw リード10m)	16	台			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
ヒーターカバー (PVC製50Aパイプ多孔穴加工)	16	台			見積 (設置費及び試運転調整費含む)
4-機器運搬費					
機器運搬費	2	運搬日			施工 MO-031011 (普通用2t積トラック)