

令和 6 年度
根室港浮棧橋
上架保管修理工事仕様書

第 1 浮棧橋取外上架工事

1 取外工事

係留中の浮棧橋のアンカーチェーン等を取外すこと。

なお、浮棧橋供給用電線(キャプタイヤ)ロープ並びにフェンダー類を取外し、保管収納すること。

(付帯工事を含む)

2 曳航

浮棧橋本体を曳航船により上架場所まで安全確実に曳航すること。

(付帯工事を含む)

3 上架

上架場所まで曳航した浮棧橋を上架すること。

(付帯工事を含む)

4 浮棧橋本体水洗い(335.9㎡)

本体底部及び本体側面に付着した海藻、貝類等の汚れをジェットポンプにより完全に除去し、浮棧橋全体を清水にて水洗いすること。(付帯工事を含む)

5 保護亜鉛板取替工事

保護亜鉛板40枚を取替えること。(付帯工事を含む)

また、不要になった撤去品の処理を適切に行うこと。

部品	保護亜鉛板(B-4)	40枚
	パテ	40枚

第 2 浮棧橋下架取付工事

1 下架

整備完了した浮棧橋を下架すること。(付帯工事を含む)

2 曳航

下架した浮棧橋を曳航船にて所定の設置位置まで安全確実に曳航すること。

(付帯工事を含む)

3 取付工事

所定の位置まで曳航した浮棧橋にアンカーチェーンを取付けるとともに、浮棧橋供給用電線(キャプタイヤ)ロープ並びにフェンダー類を使用できる状態に復旧し供給用電線(キャプタイヤ)を取付けた際にすれ防止、折れ防止の対策を行うこと。

なお、天候の不良、流氷の接岸状況等により工事予定日を変更する場合は、事前に工事監督員に通知し協議すること。(付帯工事を含む)

第3 浮棧橋整備工事

1 コーナー防舷材取替工事

浮棧橋四隅に設置の破損しているコーナー防舷材を取り替えること。

塗装については、現状の色状と合う様に色調合を行い、他箇所と相違が生じない施工を実施すること。

部品	D型防舷材(コーナー用)	4本
	ステン板	4枚
塗装	現色塗装	5回

2 転落防止ネット取替

工事監督員の指定する転落防止ネットを取替すること。

転落防止ネット「100kg超用」	2式
------------------	----

3 ロープ新替工事

白色3本撚りロープ10mm	1丸
---------------	----

第4 滞架

上架した浮棧橋を令和6年12月23日から令和7年3月31日までの間、滞架保管すること。

ただし、令和7年2月28日から令和7年3月31日までの間で、仕様書項目の第4浮棧橋下架取付工事が施工可能な場合は、工事監督員に相談し了解を得たうえ、当該期間内に施工しても良い。