

農業農村整備事業工事工種積算体系

新旧対照表

- ・ ほ場整備工事
- ・ 農用地・草地工事
- ・ 舗装工事
- ・ 道路改良工事
- ・ 水路工事
- ・ 排水路工事
- ・ 河川工事
- ・ 管水路工事
- ・ 畑かん施設工事
- ・ 営農・飲雑用水施設工事
- ・ 海岸保全工事
- ・ 橋梁下部工事
- ・ 地すべり防止工事
- ・ 仮設工事

平成15年10月2日 設計第602号農政部長通知
(積算基準日 令和2年12月1日以降適用)

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要
<p>I. 工事工種の体系について 【省略】</p> <p>II. 工事工種体系化構成表</p> <p>1. ほ場整備工事 1. ほ 場 整 備 工 事</p> <p>2. 農用地・草地工事 2. 農用地・草地工事</p> <p>3. 農道工事 3. 舗 装 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">4. 道 路 改 良 工 事</p> <p>4. 水路工事 5. 水 路 工 事</p> <p>5. 河川及び排水路工事 6. 排 水 路 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">7. 河 川 工 事</p> <p>6. 管水路工事 8. 管 水 路 工 事</p> <p>7. 畑かん施設工事 9. 畑 かん 施 設 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">10. 営農・飲雑用水施設工事</p> <p>8. 海岸工事 11. 海 岸 保 全 工 事</p> <p>9. その他土木工事（1） 12. 橋 梁 下 部 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">13. コンクリート橋上部工事</p> <p>10. その他土木工事（2） 14. 地すべり防止工事</p> <p>11. 鋼橋製作・架設工事 15. 鋼 橋 上 部 工 事</p> <p>12. 全工種共通 16. 仮 設 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">17. 共 通 仮 設 費</p>	<p>I. 工事工種の体系について 【省略】</p> <p>II. 工事工種体系化構成表</p> <p>1. ほ場整備工事 1. ほ 場 整 備 工 事</p> <p>2. 農用地・草地工事 2. 農用地・草地工事</p> <p>3. 農道工事 3. 農 道 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">_____</p> <p>4. 水路工事 4. 水 路 工 事</p> <p>5. 河川及び排水路工事 5. 河川及び排水路工事</p> <p style="padding-left: 100px;">_____</p> <p>6. 管水路工事 6. 管 水 路 工 事</p> <p>7. 畑かん施設工事 7. 畑 かん 施 設 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">8. 営農・飲雑用水施設工事</p> <p>8. 海岸工事 9. 海 岸 保 全 工 事</p> <p>9. その他土木工事（1） 10. 橋 梁 下 部 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">11. コンクリート橋上部工事</p> <p>10. その他土木工事（2） 12. 地すべり防止工事</p> <p>11. 鋼橋製作・架設工事 13. 鋼 橋 上 部 工 事</p> <p>12. 全工種共通 14. 仮 設 工 事</p> <p style="padding-left: 100px;">15. 共 通 仮 設 費</p>	<p>字句の改正、追加 および番号の改正</p>

新 旧 対 照 表

改 正					現 行					摘 要																																																																						
工事工種体系化 目次 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">費目 (Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種 (B1レベル)</th> <th style="width: 20%;">種別 (B2レベル)</th> <th style="width: 20%;">細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)</th> <th style="width: 30%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. ほ場整備工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">直接工事費</td> <td rowspan="2">整地工</td> <td>整地工</td> <td></td> <td rowspan="2">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>置土工</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次	1. ほ場整備工事					直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1	置土工		工事工種体系化 目次 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">費目 (Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種 (B1レベル)</th> <th style="width: 20%;">種別 (B2レベル)</th> <th style="width: 20%;">細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)</th> <th style="width: 30%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. ほ場整備工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">直接工事費</td> <td rowspan="2">整地工</td> <td>整地工</td> <td></td> <td rowspan="2">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>置土工</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次	1. ほ場整備工事					直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1	置土工		字句の改正																																				
費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次																																																																												
1. ほ場整備工事																																																																																
直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1																																																																												
		置土工																																																																														
費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次																																																																												
1. ほ場整備工事																																																																																
直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1																																																																												
		置土工																																																																														
【省略】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">道路工</td> <td style="width: 20%;">耕作道路工</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						道路工	耕作道路工				構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)				仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)				産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工					循環税相当額			【省略】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">道路工</td> <td style="width: 20%;">耕作道路工</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						道路工	耕作道路工				構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)				仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)				産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工					循環税相当額																							
	道路工	耕作道路工																																																																														
	構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)																																																																														
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																														
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																														
		循環税相当額																																																																														
	道路工	耕作道路工																																																																														
	構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)																																																																														
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																														
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																														
		循環税相当額																																																																														
2. 農用地・草地工事 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">農用地整備工</td> <td style="width: 20%;">簡易整地工</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;">農用地・草地工 事-1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>改良山成工</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					直接工事費	農用地整備工	簡易整地工		農用地・草地工 事-1			改良山成工			2. 農用地・草地工事 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">農用地整備工</td> <td style="width: 20%;">簡易整地工</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;">農用地・草地工 事-1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>改良山成工</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					直接工事費	農用地整備工	簡易整地工		農用地・草地工 事-1			改良山成工																																																					
直接工事費	農用地整備工	簡易整地工		農用地・草地工 事-1																																																																												
		改良山成工																																																																														
直接工事費	農用地整備工	簡易整地工		農用地・草地工 事-1																																																																												
		改良山成工																																																																														
【省略】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">隔障物工</td> <td style="width: 20%;">隔障物工</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>電気柵システム工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>パドック工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						隔障物工	隔障物工					電気柵システム工					パドック工				構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)				仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)				産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工					循環税相当額			【省略】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">隔障物工</td> <td style="width: 20%;">隔障物工</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>電気柵システム工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>パドック工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						隔障物工	隔障物工					電気柵システム工					パドック工				構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)				仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)				産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工					循環税相当額			字句の改正
	隔障物工	隔障物工																																																																														
		電気柵システム工																																																																														
		パドック工																																																																														
	構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)																																																																														
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																														
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																														
		循環税相当額																																																																														
	隔障物工	隔障物工																																																																														
		電気柵システム工																																																																														
		パドック工																																																																														
	構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)																																																																														
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																														
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																														
		循環税相当額																																																																														

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">3. 舗装工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;"> <u>掘削工</u> <u>路体盛土工</u> <u>路床盛土工</u> <u>路肩盛土（二次施工分）</u> <u>法面整形工</u> <u>作業残土処理工</u> </td> <td style="width: 55%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">舗装工事-1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>地盤改良工</td> <td><u>路床安定処理工</u> <u>置換工</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>法面工</td> <td><u>植生工</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>排水構造物工（小）</td> <td><u>作業土工</u> <u>側溝工</u> <u>管渠工</u> <u>地下排水工</u> <u>集水樹・マンホール工</u> <u>現場打水路工</u> <u>排水工（小段排水・縦排水）</u></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">舗装工事-2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装工</td> <td><u>舗装準備工</u> <u>車道路盤工</u> <u>歩道路盤工</u> <u>取付道路路盤工</u> <u>砂利道路面処理工</u> <u>路上再生工</u> <u>車道アスファルト舗装工</u> <u>歩道アスファルト舗装工</u> <u>保護路肩舗装工</u> <u>取付道路アスファルト舗装工</u> <u>コンクリート舗装工</u> <u>半たわみ性舗装工</u> <u>ブロック舗装工</u> <u>路面切削工</u></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">舗装工事-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>防護柵工</td> <td><u>作業土工</u> <u>防護柵工</u> <u>防止柵工</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>標識工</td> <td><u>作業土工</u> <u>小型標識工</u> <u>大型標識工</u></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">舗装工事-4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>道路付属施設工</td> <td><u>作業土工</u> <u>縁石工</u> <u>区画線工</u> <u>道路植栽工</u> <u>道路付属物工</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td><u>（道路改良工事の構造物撤去工を参照）</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td><u>（全工種共通の仮設工を参照）</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td><u>産業廃棄物処理工</u> <u>循環税相当額</u></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">舗装工事-5</td> </tr> </table>	3. 舗装工事				直接工事費	土工	<u>掘削工</u> <u>路体盛土工</u> <u>路床盛土工</u> <u>路肩盛土（二次施工分）</u> <u>法面整形工</u> <u>作業残土処理工</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</div>				舗装工事-1		地盤改良工	<u>路床安定処理工</u> <u>置換工</u>			法面工	<u>植生工</u>			排水構造物工（小）	<u>作業土工</u> <u>側溝工</u> <u>管渠工</u> <u>地下排水工</u> <u>集水樹・マンホール工</u> <u>現場打水路工</u> <u>排水工（小段排水・縦排水）</u>	舗装工事-2		舗装工	<u>舗装準備工</u> <u>車道路盤工</u> <u>歩道路盤工</u> <u>取付道路路盤工</u> <u>砂利道路面処理工</u> <u>路上再生工</u> <u>車道アスファルト舗装工</u> <u>歩道アスファルト舗装工</u> <u>保護路肩舗装工</u> <u>取付道路アスファルト舗装工</u> <u>コンクリート舗装工</u> <u>半たわみ性舗装工</u> <u>ブロック舗装工</u> <u>路面切削工</u>	舗装工事-3		防護柵工	<u>作業土工</u> <u>防護柵工</u> <u>防止柵工</u>			標識工	<u>作業土工</u> <u>小型標識工</u> <u>大型標識工</u>	舗装工事-4		道路付属施設工	<u>作業土工</u> <u>縁石工</u> <u>区画線工</u> <u>道路植栽工</u> <u>道路付属物工</u>			構造物撤去工	<u>（道路改良工事の構造物撤去工を参照）</u>			仮設工	<u>（全工種共通の仮設工を参照）</u>			産業廃棄物処理工	<u>産業廃棄物処理工</u> <u>循環税相当額</u>	舗装工事-5	〔追加〕	表の追加
3. 舗装工事																																																						
直接工事費	土工	<u>掘削工</u> <u>路体盛土工</u> <u>路床盛土工</u> <u>路肩盛土（二次施工分）</u> <u>法面整形工</u> <u>作業残土処理工</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</div>																																																			
			舗装工事-1																																																			
	地盤改良工	<u>路床安定処理工</u> <u>置換工</u>																																																				
	法面工	<u>植生工</u>																																																				
	排水構造物工（小）	<u>作業土工</u> <u>側溝工</u> <u>管渠工</u> <u>地下排水工</u> <u>集水樹・マンホール工</u> <u>現場打水路工</u> <u>排水工（小段排水・縦排水）</u>	舗装工事-2																																																			
	舗装工	<u>舗装準備工</u> <u>車道路盤工</u> <u>歩道路盤工</u> <u>取付道路路盤工</u> <u>砂利道路面処理工</u> <u>路上再生工</u> <u>車道アスファルト舗装工</u> <u>歩道アスファルト舗装工</u> <u>保護路肩舗装工</u> <u>取付道路アスファルト舗装工</u> <u>コンクリート舗装工</u> <u>半たわみ性舗装工</u> <u>ブロック舗装工</u> <u>路面切削工</u>	舗装工事-3																																																			
	防護柵工	<u>作業土工</u> <u>防護柵工</u> <u>防止柵工</u>																																																				
	標識工	<u>作業土工</u> <u>小型標識工</u> <u>大型標識工</u>	舗装工事-4																																																			
	道路付属施設工	<u>作業土工</u> <u>縁石工</u> <u>区画線工</u> <u>道路植栽工</u> <u>道路付属物工</u>																																																				
	構造物撤去工	<u>（道路改良工事の構造物撤去工を参照）</u>																																																				
	仮設工	<u>（全工種共通の仮設工を参照）</u>																																																				
	産業廃棄物処理工	<u>産業廃棄物処理工</u> <u>循環税相当額</u>	舗装工事-5																																																			

新 旧 対 照 表

改 正				現 行				摘 要	
4. 道路改良工事				3. 農道工事				字句の改正	
直接工事費	土工	掘削工 路体盛土工 路床盛土工 路肩盛土（二次施工分） 盛土補強工 法面整形工 不陸整正工 作業残土処理工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	直接工事費	土工	掘削工 路体盛土工 路床盛土工 路肩盛土（二次施工分） 盛土補強工 法面整形工 不陸整正工 作業残土処理工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。		農道工事-1
	軽量盛土工 地盤改良工	軽量盛土工 路床安定処理工 置換工		道路改良工事 -1		軽量盛土工 地盤改良工		軽量盛土工 路床安定処理工 置換工	農道工事-2
	法面工	植生工 作業土工 吹付工 法枠工 法留基礎工 法枠付属物工 アンカー工 かご工	道路改良工事 -2		法面工	植生工 作業土工 吹付工 法枠工 法留基礎工 法枠付属物工 アンカー工 かご工	農道工事-3		
	擁壁工	作業土工 安定処理工 置換工 既製杭工 場所打杭工 場所打擁壁工（構造物単位） 場所打擁壁工 プレキャスト擁壁工 補強土壁工 土留柵工	道路改良工事 -3		擁壁工	作業土工 安定処理工 置換工 既製杭工 場所打杭工 場所打擁壁工（構造物単位） 場所打擁壁工 プレキャスト擁壁工 補強土壁工 土留柵工	農道工事-4		
	石・ブロック積（張）	作業土工 コンクリートブロック工 緑化ブロック工 石積（張）工 法留基礎工 護岸付属物工	道路改良工事 -4		石・ブロック積（張）	作業土工 コンクリートブロック工 緑化ブロック工 石積（張）工 法留基礎工 護岸付属物工	農道工事-5		
	カルバート工	作業土工 安定処理工 置換工 既製杭工 場所打杭工 現場打カルバート工（構造物単位） 現場打カルバート工 プレキャストカルバート工	道路改良工事 -5		カルバート工	作業土工 安定処理工 置換工 既製杭工 場所打杭工 現場打カルバート工（構造物単位） 現場打カルバート工 プレキャストカルバート工	農道工事-6		
	排水構造物工 （小形水路工）	作業土工 側溝工 管渠工 地下排水工 集水樹・マンホール工 現場打水路工 排水工（小段排水・縦排水）	道路改良工事 -6		排水構造物工 （小形水路工）	作業土工 側溝工 管渠工 地下排水工 集水樹・マンホール工 現場打水路工 排水工（小段排水・縦排水）	農道工事-7		
	舗装工	舗装準備工 車道路盤工 歩道路盤工			路盤工	舗装準備工 車道路盤工 歩道路盤工			字句の改正

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:60%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>取付道路路盤工</td><td></td></tr> <tr><td>砂利道路路面処理工</td><td></td></tr> <tr><td>路上再生工</td><td></td></tr> <tr><td>車道アスファルト舗装工</td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -6</td></tr> <tr><td>歩道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>保護路肩舗装工</td></tr> <tr><td>取付道路アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>コンクリート舗装工</td></tr> <tr><td>半たわみ性舗装工</td></tr> <tr><td>ブロック舗装工</td></tr> <tr><td>路面切削工</td><td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -7</td></tr> <tr><td>落石雪害防止工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>落石防止網工</td></tr> <tr><td>落石防護柵工</td></tr> <tr><td>防雪柵工</td></tr> <tr><td>雪崩予防柵工</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -8</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>防止柵工</td></tr> <tr><td>標識工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -9</td></tr> <tr><td>小型標識工</td></tr> <tr><td>大型標識工</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>縁石工</td></tr> <tr><td>区画線工</td></tr> <tr><td>道路植栽工</td></tr> <tr><td>道路付属物工</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">(全工種共通の仮設工を参照)</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td></tr> <tr><td>道路施設撤去工</td></tr> <tr><td>旧橋撤去工</td></tr> <tr><td>仮設工</td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td><td></td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td></tr> <tr><td>循環税相当額</td></tr> </table> </td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:60%;"></td> </tr> </table>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>取付道路路盤工</td><td></td></tr> <tr><td>砂利道路路面処理工</td><td></td></tr> <tr><td>路上再生工</td><td></td></tr> <tr><td>車道アスファルト舗装工</td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -6</td></tr> <tr><td>歩道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>保護路肩舗装工</td></tr> <tr><td>取付道路アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>コンクリート舗装工</td></tr> <tr><td>半たわみ性舗装工</td></tr> <tr><td>ブロック舗装工</td></tr> <tr><td>路面切削工</td><td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -7</td></tr> <tr><td>落石雪害防止工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>落石防止網工</td></tr> <tr><td>落石防護柵工</td></tr> <tr><td>防雪柵工</td></tr> <tr><td>雪崩予防柵工</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -8</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>防止柵工</td></tr> <tr><td>標識工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -9</td></tr> <tr><td>小型標識工</td></tr> <tr><td>大型標識工</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>縁石工</td></tr> <tr><td>区画線工</td></tr> <tr><td>道路植栽工</td></tr> <tr><td>道路付属物工</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">(全工種共通の仮設工を参照)</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td></tr> <tr><td>道路施設撤去工</td></tr> <tr><td>旧橋撤去工</td></tr> <tr><td>仮設工</td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td><td></td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td></tr> <tr><td>循環税相当額</td></tr> </table>	取付道路路盤工		砂利道路路面処理工		路上再生工		車道アスファルト舗装工	道路改良工事 -6	歩道アスファルト舗装工	保護路肩舗装工	取付道路アスファルト舗装工	コンクリート舗装工	半たわみ性舗装工	ブロック舗装工	路面切削工	道路改良工事 -7	落石雪害防止工	作業土工	落石防止網工	落石防護柵工	防雪柵工	雪崩予防柵工	防護柵工	作業土工	道路改良工事 -8	防護柵工	防止柵工	標識工	作業土工	道路改良工事 -9	小型標識工	大型標識工	道路付属施設工	作業土工	縁石工	区画線工	道路植栽工	道路付属物工	構造物撤去工	作業土工	(全工種共通の仮設工を参照)	構造物取壊し工	道路施設撤去工	旧橋撤去工	仮設工	産業廃棄物処理工		産業廃棄物処理工	循環税相当額			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:60%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>取付道路路盤工</td><td></td></tr> <tr><td>砂利道路路面処理工</td><td></td></tr> <tr><td>路上再生工</td><td></td></tr> <tr><td>舗装工</td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-6</td></tr> <tr><td>車道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>歩道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>保護路肩舗装工</td></tr> <tr><td>取付道路アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>コンクリート舗装工</td></tr> <tr><td>半たわみ性舗装工</td></tr> <tr><td>ブロック舗装工</td></tr> <tr><td>路面切削工</td><td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-7</td></tr> <tr><td>落石雪害防止工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>落石防止網工</td></tr> <tr><td>落石防護柵工</td></tr> <tr><td>防雪柵工</td></tr> <tr><td>雪崩予防柵工</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-8</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>防止柵工</td></tr> <tr><td>標識工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-9</td></tr> <tr><td>小型標識工</td></tr> <tr><td>大型標識工</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>縁石工</td></tr> <tr><td>区画線工</td></tr> <tr><td>道路植栽工</td></tr> <tr><td>道路付属物工</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">(全工種共通の仮設工を参照)</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td></tr> <tr><td>道路施設撤去工</td></tr> <tr><td>旧橋撤去工</td></tr> <tr><td>仮設工</td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td><td></td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td></tr> <tr><td>循環税相当額</td></tr> </table> </td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:60%;"></td> </tr> </table>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>取付道路路盤工</td><td></td></tr> <tr><td>砂利道路路面処理工</td><td></td></tr> <tr><td>路上再生工</td><td></td></tr> <tr><td>舗装工</td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-6</td></tr> <tr><td>車道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>歩道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>保護路肩舗装工</td></tr> <tr><td>取付道路アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>コンクリート舗装工</td></tr> <tr><td>半たわみ性舗装工</td></tr> <tr><td>ブロック舗装工</td></tr> <tr><td>路面切削工</td><td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-7</td></tr> <tr><td>落石雪害防止工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>落石防止網工</td></tr> <tr><td>落石防護柵工</td></tr> <tr><td>防雪柵工</td></tr> <tr><td>雪崩予防柵工</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-8</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>防止柵工</td></tr> <tr><td>標識工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-9</td></tr> <tr><td>小型標識工</td></tr> <tr><td>大型標識工</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>縁石工</td></tr> <tr><td>区画線工</td></tr> <tr><td>道路植栽工</td></tr> <tr><td>道路付属物工</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">(全工種共通の仮設工を参照)</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td></tr> <tr><td>道路施設撤去工</td></tr> <tr><td>旧橋撤去工</td></tr> <tr><td>仮設工</td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td><td></td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td></tr> <tr><td>循環税相当額</td></tr> </table>	取付道路路盤工		砂利道路路面処理工		路上再生工		舗装工	農道工事-6	車道アスファルト舗装工	歩道アスファルト舗装工	保護路肩舗装工	取付道路アスファルト舗装工	コンクリート舗装工	半たわみ性舗装工	ブロック舗装工	路面切削工	農道工事-7	落石雪害防止工	作業土工	落石防止網工	落石防護柵工	防雪柵工	雪崩予防柵工	防護柵工	作業土工	農道工事-8	防護柵工	防止柵工	標識工	作業土工	農道工事-9	小型標識工	大型標識工	道路付属施設工	作業土工	縁石工	区画線工	道路植栽工	道路付属物工	構造物撤去工	作業土工	(全工種共通の仮設工を参照)	構造物取壊し工	道路施設撤去工	旧橋撤去工	仮設工	産業廃棄物処理工		産業廃棄物処理工	循環税相当額			<p style="text-align: center;">罫線の削除 字句の削除</p>
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>取付道路路盤工</td><td></td></tr> <tr><td>砂利道路路面処理工</td><td></td></tr> <tr><td>路上再生工</td><td></td></tr> <tr><td>車道アスファルト舗装工</td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -6</td></tr> <tr><td>歩道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>保護路肩舗装工</td></tr> <tr><td>取付道路アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>コンクリート舗装工</td></tr> <tr><td>半たわみ性舗装工</td></tr> <tr><td>ブロック舗装工</td></tr> <tr><td>路面切削工</td><td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -7</td></tr> <tr><td>落石雪害防止工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>落石防止網工</td></tr> <tr><td>落石防護柵工</td></tr> <tr><td>防雪柵工</td></tr> <tr><td>雪崩予防柵工</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -8</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>防止柵工</td></tr> <tr><td>標識工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">道路改良工事 -9</td></tr> <tr><td>小型標識工</td></tr> <tr><td>大型標識工</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>縁石工</td></tr> <tr><td>区画線工</td></tr> <tr><td>道路植栽工</td></tr> <tr><td>道路付属物工</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">(全工種共通の仮設工を参照)</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td></tr> <tr><td>道路施設撤去工</td></tr> <tr><td>旧橋撤去工</td></tr> <tr><td>仮設工</td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td><td></td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td></tr> <tr><td>循環税相当額</td></tr> </table>	取付道路路盤工		砂利道路路面処理工		路上再生工		車道アスファルト舗装工	道路改良工事 -6		歩道アスファルト舗装工	保護路肩舗装工	取付道路アスファルト舗装工	コンクリート舗装工	半たわみ性舗装工	ブロック舗装工	路面切削工		道路改良工事 -7	落石雪害防止工	作業土工	落石防止網工	落石防護柵工	防雪柵工	雪崩予防柵工	防護柵工		作業土工	道路改良工事 -8	防護柵工	防止柵工		標識工	作業土工	道路改良工事 -9	小型標識工	大型標識工	道路付属施設工	作業土工	縁石工	区画線工	道路植栽工		道路付属物工	構造物撤去工	作業土工	(全工種共通の仮設工を参照)	構造物取壊し工	道路施設撤去工	旧橋撤去工	仮設工	産業廃棄物処理工		産業廃棄物処理工	循環税相当額																																																						
取付道路路盤工																																																																																																													
砂利道路路面処理工																																																																																																													
路上再生工																																																																																																													
車道アスファルト舗装工	道路改良工事 -6																																																																																																												
歩道アスファルト舗装工																																																																																																													
保護路肩舗装工																																																																																																													
取付道路アスファルト舗装工																																																																																																													
コンクリート舗装工																																																																																																													
半たわみ性舗装工																																																																																																													
ブロック舗装工																																																																																																													
路面切削工		道路改良工事 -7																																																																																																											
落石雪害防止工																																																																																																													
作業土工																																																																																																													
落石防止網工																																																																																																													
落石防護柵工																																																																																																													
防雪柵工																																																																																																													
雪崩予防柵工																																																																																																													
防護柵工																																																																																																													
作業土工	道路改良工事 -8																																																																																																												
防護柵工																																																																																																													
防止柵工																																																																																																													
標識工																																																																																																													
作業土工	道路改良工事 -9																																																																																																												
小型標識工																																																																																																													
大型標識工																																																																																																													
道路付属施設工																																																																																																													
作業土工																																																																																																													
縁石工																																																																																																													
区画線工																																																																																																													
道路植栽工																																																																																																													
道路付属物工																																																																																																													
構造物撤去工																																																																																																													
作業土工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																												
構造物取壊し工																																																																																																													
道路施設撤去工																																																																																																													
旧橋撤去工																																																																																																													
仮設工																																																																																																													
産業廃棄物処理工																																																																																																													
産業廃棄物処理工																																																																																																													
循環税相当額																																																																																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>取付道路路盤工</td><td></td></tr> <tr><td>砂利道路路面処理工</td><td></td></tr> <tr><td>路上再生工</td><td></td></tr> <tr><td>舗装工</td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-6</td></tr> <tr><td>車道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>歩道アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>保護路肩舗装工</td></tr> <tr><td>取付道路アスファルト舗装工</td></tr> <tr><td>コンクリート舗装工</td></tr> <tr><td>半たわみ性舗装工</td></tr> <tr><td>ブロック舗装工</td></tr> <tr><td>路面切削工</td><td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-7</td></tr> <tr><td>落石雪害防止工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>落石防止網工</td></tr> <tr><td>落石防護柵工</td></tr> <tr><td>防雪柵工</td></tr> <tr><td>雪崩予防柵工</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-8</td></tr> <tr><td>防護柵工</td></tr> <tr><td>防止柵工</td></tr> <tr><td>標識工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">農道工事-9</td></tr> <tr><td>小型標識工</td></tr> <tr><td>大型標識工</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td></tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>縁石工</td></tr> <tr><td>区画線工</td></tr> <tr><td>道路植栽工</td></tr> <tr><td>道路付属物工</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">(全工種共通の仮設工を参照)</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td></tr> <tr><td>道路施設撤去工</td></tr> <tr><td>旧橋撤去工</td></tr> <tr><td>仮設工</td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td><td></td></tr> <tr><td>産業廃棄物処理工</td></tr> <tr><td>循環税相当額</td></tr> </table>	取付道路路盤工		砂利道路路面処理工		路上再生工		舗装工	農道工事-6	車道アスファルト舗装工	歩道アスファルト舗装工	保護路肩舗装工	取付道路アスファルト舗装工	コンクリート舗装工	半たわみ性舗装工	ブロック舗装工	路面切削工	農道工事-7	落石雪害防止工	作業土工	落石防止網工	落石防護柵工	防雪柵工	雪崩予防柵工	防護柵工	作業土工	農道工事-8	防護柵工	防止柵工	標識工	作業土工	農道工事-9	小型標識工	大型標識工	道路付属施設工	作業土工	縁石工	区画線工	道路植栽工	道路付属物工	構造物撤去工	作業土工	(全工種共通の仮設工を参照)	構造物取壊し工	道路施設撤去工	旧橋撤去工	仮設工	産業廃棄物処理工		産業廃棄物処理工	循環税相当額																																																										
取付道路路盤工																																																																																																													
砂利道路路面処理工																																																																																																													
路上再生工																																																																																																													
舗装工	農道工事-6																																																																																																												
車道アスファルト舗装工																																																																																																													
歩道アスファルト舗装工																																																																																																													
保護路肩舗装工																																																																																																													
取付道路アスファルト舗装工																																																																																																													
コンクリート舗装工																																																																																																													
半たわみ性舗装工																																																																																																													
ブロック舗装工																																																																																																													
路面切削工		農道工事-7																																																																																																											
落石雪害防止工																																																																																																													
作業土工																																																																																																													
落石防止網工																																																																																																													
落石防護柵工																																																																																																													
防雪柵工																																																																																																													
雪崩予防柵工																																																																																																													
防護柵工																																																																																																													
作業土工	農道工事-8																																																																																																												
防護柵工																																																																																																													
防止柵工																																																																																																													
標識工																																																																																																													
作業土工	農道工事-9																																																																																																												
小型標識工																																																																																																													
大型標識工																																																																																																													
道路付属施設工																																																																																																													
作業土工																																																																																																													
縁石工																																																																																																													
区画線工																																																																																																													
道路植栽工																																																																																																													
道路付属物工																																																																																																													
構造物撤去工																																																																																																													
作業土工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																												
構造物取壊し工																																																																																																													
道路施設撤去工																																																																																																													
旧橋撤去工																																																																																																													
仮設工																																																																																																													
産業廃棄物処理工																																																																																																													
産業廃棄物処理工																																																																																																													
循環税相当額																																																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;"><u>5. 水路工事</u></td> </tr> <tr> <td style="width:15%;">直接工事費</td> <td style="width:10%;">土工</td> <td style="width:55%;">掘削工 盛土工</td> <td style="width:20%;">水路工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">安全施設工</td> <td style="width:10%;">作業土工</td> <td style="width:55%;">安全施設工</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td></td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>5. 水路工事</u>				直接工事費	土工	掘削工 盛土工	水路工事-1	安全施設工	作業土工	安全施設工		構造物撤去工		(道路改良工事の構造物撤去工を参照)		仮設工		(全工種共通の仮設工を参照)		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工				循環税相当額			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;"><u>4. 水路工事</u></td> </tr> <tr> <td style="width:15%;">直接工事費</td> <td style="width:10%;">土工</td> <td style="width:55%;">掘削工 盛土工</td> <td style="width:20%;">水路工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">安全施設工</td> <td style="width:10%;">作業土工</td> <td style="width:55%;">安全施設工</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td></td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>4. 水路工事</u>				直接工事費	土工	掘削工 盛土工	水路工事-1	安全施設工	作業土工	安全施設工		構造物撤去工		(農道工事の構造物撤去工を参照)		仮設工		(全工種共通の仮設工を参照)		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工				循環税相当額			<p style="text-align: center;">番号の改正</p> <p style="text-align: center;">字句の改正</p>																																																			
<u>5. 水路工事</u>																																																																																																													
直接工事費	土工	掘削工 盛土工	水路工事-1																																																																																																										
安全施設工	作業土工	安全施設工																																																																																																											
構造物撤去工		(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																																																																											
仮設工		(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																											
産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																																																												
	循環税相当額																																																																																																												
<u>4. 水路工事</u>																																																																																																													
直接工事費	土工	掘削工 盛土工	水路工事-1																																																																																																										
安全施設工	作業土工	安全施設工																																																																																																											
構造物撤去工		(農道工事の構造物撤去工を参照)																																																																																																											
仮設工		(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																											
産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																																																												
	循環税相当額																																																																																																												

新 旧 対 照 表

改 正				現 行				摘 要
6. 排水路工事				5. 河川及び排水路工事				字句の改正
直接工事費	土工	掘削工 盛土工 法面整形工 管理用道路工 作業残土処理工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	直接工事費	土工	掘削工 盛土工 法面整形工 管理用道路工 作業残土処理工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	
	法面工	植生工	排水路工事-1		法面工	植生工	河川及び排水路 工事-1	字句の改正
	護岸工	作業土工 コンクリートブロック工 法枠工 多自然型護岸工 矢板護岸工 法留基礎工 護岸付属物工 かご工 柵渠工	排水路工事-2		護岸工	作業土工 コンクリートブロック工 法枠工 多自然型護岸工 矢板護岸工 法留基礎工 護岸付属物工 かご工 柵渠工	河川及び排水路 工事-2	
	根固め工	作業土工 根固めブロック工 間詰工 捨石工 かご工 沈床工	排水路工事-3		根固め工	作業土工 根固めブロック工 間詰工 捨石工 かご工 沈床工	河川及び排水路 工事-3	字句の改正
	カルバート工	作業土工 置換工 既製杭工 現場打カルバート工 プレキャストカルバート工	排水路工事-4		カルバート工	作業土工 置換工 既製杭工 現場打カルバート工 プレキャストカルバート工	河川及び排水路 工事-4	
	落差工	作業土工 置換工 既製杭工 現場打落差工 プレキャスト落差工	排水路工事-4		落差工	作業土工 置換工 既製杭工 現場打落差工 プレキャスト落差工	河川及び排水路 工事-4	字句の改正
	流入工	作業土工 置換工 既製杭工 現場打流入工 プレキャスト流入工	排水路工事-4		流入工	作業土工 置換工 既製杭工 現場打流入工 プレキャスト流入工	河川及び排水路 工事-4	
	帯工	作業土工 矢板工 本体工	排水路工事-4		帯工	作業土工 矢板工 本体工	河川及び排水路 工事-4	字句の改正
	安全施設工	作業土工 安全施設工	排水路工事-4		安全施設工	作業土工 安全施設工	河川及び排水路 工事-4	
	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)	排水路工事-4		構造物撤去工	(農道工事の構造物撤去工を参照)	河川及び排水路 工事-4	字句の改正
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)	排水路工事-4		仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)	河川及び排水路 工事-4	
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	排水路工事-4		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	河川及び排水路 工事-4	字句の改正

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">7. 河川工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工</td> <td rowspan="5" style="width: 15%; vertical-align: top;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="5" style="width: 15%; vertical-align: top;">河川工事-1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>盛土工</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>法面整形工</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>管理用道路工</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>作業残土処理工</td> </tr> <tr> <td></td> <td>法面工</td> <td>植生工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>護岸工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>コンクリートブロック工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>法枠工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>多自然型護岸工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>矢板護岸工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>法留基礎工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>護岸付属物工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>かご工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>根固め工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">河川工事-2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>根固めブロック工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>間詰工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>捨石工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>かご工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>沈床工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>カルバート工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">河川工事-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>置換工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>既製杭工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>現場打カルバート工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>プレキャストカルバート工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>落差工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">河川工事-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>置換工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>既製杭工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>現場打落差工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>プレキャスト落差工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>流入工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">河川工事-4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>置換工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>既製杭工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>現場打流入工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>プレキャスト流入工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>帯工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">河川工事-4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>矢板工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>本体工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>安全施設工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>安全施設工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td colspan="2">(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td colspan="2">(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	7. 河川工事				直接工事費	土工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	河川工事-1			盛土工			法面整形工			管理用道路工			作業残土処理工		法面工	植生工				護岸工	作業土工					コンクリートブロック工					法枠工					多自然型護岸工					矢板護岸工					法留基礎工					護岸付属物工					かご工				根固め工	作業土工		河川工事-2			根固めブロック工				間詰工				捨石工				かご工				沈床工				カルバート工	作業土工		河川工事-3			置換工				既製杭工				現場打カルバート工				プレキャストカルバート工			落差工	作業土工		河川工事-3			置換工				既製杭工				現場打落差工				プレキャスト落差工				流入工	作業土工		河川工事-4			置換工				既製杭工				現場打流入工				プレキャスト流入工				帯工	作業土工		河川工事-4			矢板工				本体工			安全施設工	作業土工					安全施設工				構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)				仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)				産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工					循環税相当額			〔追加〕	表の追加
7. 河川工事																																																																																																																																																																																																										
直接工事費	土工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	河川工事-1																																																																																																																																																																																																						
		盛土工																																																																																																																																																																																																								
		法面整形工																																																																																																																																																																																																								
		管理用道路工																																																																																																																																																																																																								
		作業残土処理工																																																																																																																																																																																																								
	法面工	植生工																																																																																																																																																																																																								
	護岸工	作業土工																																																																																																																																																																																																								
		コンクリートブロック工																																																																																																																																																																																																								
		法枠工																																																																																																																																																																																																								
		多自然型護岸工																																																																																																																																																																																																								
		矢板護岸工																																																																																																																																																																																																								
		法留基礎工																																																																																																																																																																																																								
		護岸付属物工																																																																																																																																																																																																								
		かご工																																																																																																																																																																																																								
	根固め工	作業土工		河川工事-2																																																																																																																																																																																																						
		根固めブロック工																																																																																																																																																																																																								
		間詰工																																																																																																																																																																																																								
		捨石工																																																																																																																																																																																																								
		かご工																																																																																																																																																																																																								
		沈床工																																																																																																																																																																																																								
	カルバート工	作業土工		河川工事-3																																																																																																																																																																																																						
		置換工																																																																																																																																																																																																								
		既製杭工																																																																																																																																																																																																								
		現場打カルバート工																																																																																																																																																																																																								
		プレキャストカルバート工																																																																																																																																																																																																								
	落差工	作業土工		河川工事-3																																																																																																																																																																																																						
		置換工																																																																																																																																																																																																								
		既製杭工																																																																																																																																																																																																								
		現場打落差工																																																																																																																																																																																																								
		プレキャスト落差工																																																																																																																																																																																																								
	流入工	作業土工		河川工事-4																																																																																																																																																																																																						
		置換工																																																																																																																																																																																																								
		既製杭工																																																																																																																																																																																																								
		現場打流入工																																																																																																																																																																																																								
		プレキャスト流入工																																																																																																																																																																																																								
	帯工	作業土工		河川工事-4																																																																																																																																																																																																						
		矢板工																																																																																																																																																																																																								
		本体工																																																																																																																																																																																																								
	安全施設工	作業土工																																																																																																																																																																																																								
		安全施設工																																																																																																																																																																																																								
	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																																																																																																																																																																								
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																																																																																																																								
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																																																																																																																																																								
		循環税相当額																																																																																																																																																																																																								

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">8. 管水路工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工 盛土工</td> <td style="width: 55%;">管水路工事-1</td> </tr> </table>			8. 管水路工事				直接工事費	土工	掘削工 盛土工	管水路工事-1								
8. 管水路工事																		
直接工事費	土工	掘削工 盛土工	管水路工事-1															
【省略】																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">スラストブロック</td> <td style="width: 15%;">作業土工 スラストブロック工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>				スラストブロック	作業土工 スラストブロック工			構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	
	スラストブロック	作業土工 スラストブロック工																
	構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">9. 畑かん施設工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">作業土工 作業残土処理工</td> <td style="width: 55%;">畑かん施設工事-1</td> </tr> </table>			9. 畑かん施設工事				直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	畑かん施設工事-1								
9. 畑かん施設工事																		
直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	畑かん施設工事-1															
【省略】																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">末端施設工</td> <td style="width: 15%;">散水支管工 散水器具工 給水栓設置工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>				末端施設工	散水支管工 散水器具工 給水栓設置工			構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	
	末端施設工	散水支管工 散水器具工 給水栓設置工																
	構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">10. 営農・飲雑用水施設工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">作業土工 作業残土処理工</td> <td style="width: 55%;">営農・飲雑用水工事-1</td> </tr> </table>			10. 営農・飲雑用水施設工事				直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	営農・飲雑用水工事-1								
10. 営農・飲雑用水施設工事																		
直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	営農・飲雑用水工事-1															
【省略】																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">末端施設工</td> <td style="width: 15%;">散水支管工 散水器具工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>				末端施設工	散水支管工 散水器具工			構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	
	末端施設工	散水支管工 散水器具工																
	構造物撤去工	(道路改良工事 の構造物撤去工を参照)																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">6. 管水路工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工 盛土工</td> <td style="width: 55%;">管水路工事-1</td> </tr> </table>			6. 管水路工事				直接工事費	土工	掘削工 盛土工	管水路工事-1								
6. 管水路工事																		
直接工事費	土工	掘削工 盛土工	管水路工事-1															
【省略】																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">スラストブロック</td> <td style="width: 15%;">作業土工 スラストブロック工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>				スラストブロック	作業土工 スラストブロック工			構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	
	スラストブロック	作業土工 スラストブロック工																
	構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">7. 畑かん施設工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">作業土工 作業残土処理工</td> <td style="width: 55%;">畑かん施設工事-1</td> </tr> </table>			7. 畑かん施設工事				直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	畑かん施設工事-1								
7. 畑かん施設工事																		
直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	畑かん施設工事-1															
【省略】																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">末端施設工</td> <td style="width: 15%;">散水支管工 散水器具工 給水栓設置工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>				末端施設工	散水支管工 散水器具工 給水栓設置工			構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	
	末端施設工	散水支管工 散水器具工 給水栓設置工																
	構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">8. 営農・飲雑用水施設工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">作業土工 作業残土処理工</td> <td style="width: 55%;">営農・飲雑用水工事-1</td> </tr> </table>			8. 営農・飲雑用水施設工事				直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	営農・飲雑用水工事-1								
8. 営農・飲雑用水施設工事																		
直接工事費	土工	作業土工 作業残土処理工	営農・飲雑用水工事-1															
【省略】																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">末端施設工</td> <td style="width: 15%;">散水支管工 散水器具工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>				末端施設工	散水支管工 散水器具工			構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額	
	末端施設工	散水支管工 散水器具工																
	構造物撤去工	(農道工事 の構造物撤去工を参照)																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																

番号の改正

字句の改正

番号の改正

字句の改正

番号の改正

字句の改正

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">1.1. 海岸保全工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工 盛土工</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">海岸保全工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">人工リーフ堤体工</td> <td style="width: 15%;">捨石工 海岸ブロック工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>	1.1. 海岸保全工事				直接工事費	土工	掘削工 盛土工	海岸保全工事-1		人工リーフ堤体工	捨石工 海岸ブロック工			構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">9. 海岸保全工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工 盛土工</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">海岸保全工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">人工リーフ堤体工</td> <td style="width: 15%;">捨石工 海岸ブロック工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>	9. 海岸保全工事				直接工事費	土工	掘削工 盛土工	海岸保全工事-1		人工リーフ堤体工	捨石工 海岸ブロック工			構造物撤去工	(農道工事の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		番号の改正
1.1. 海岸保全工事																																																		
直接工事費	土工	掘削工 盛土工	海岸保全工事-1																																															
	人工リーフ堤体工	捨石工 海岸ブロック工																																																
	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																
9. 海岸保全工事																																																		
直接工事費	土工	掘削工 盛土工	海岸保全工事-1																																															
	人工リーフ堤体工	捨石工 海岸ブロック工																																																
	構造物撤去工	(農道工事の構造物撤去工を参照)																																																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">1.2. 橋梁下部工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工 路体盛土工</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">橋梁下部工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">護岸付属物工 かご工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>	1.2. 橋梁下部工事				直接工事費	土工	掘削工 路体盛土工	橋梁下部工事-1			護岸付属物工 かご工			構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">1.0. 橋梁下部工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工 路体盛土工</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">橋梁下部工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">護岸付属物工 かご工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造物撤去工</td> <td>(農道工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>	1.0. 橋梁下部工事				直接工事費	土工	掘削工 路体盛土工	橋梁下部工事-1			護岸付属物工 かご工			構造物撤去工	(農道工事の構造物撤去工を参照)			仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		番号の改正
1.2. 橋梁下部工事																																																		
直接工事費	土工	掘削工 路体盛土工	橋梁下部工事-1																																															
		護岸付属物工 かご工																																																
	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																
1.0. 橋梁下部工事																																																		
直接工事費	土工	掘削工 路体盛土工	橋梁下部工事-1																																															
		護岸付属物工 かご工																																																
	構造物撤去工	(農道工事の構造物撤去工を参照)																																																
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">1.3. コンクリート橋上部工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">工場製品輸送工 P C橋工</td> <td style="width: 15%;">輸送工 プレテンション桁製作工 (購入工)</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">コンクリート橋 上部工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">橋梁防護工 昇降用設備工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装工</td> <td>(鋼橋上部工事の橋梁舗装工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>道路付属施設工</td> <td>(鋼橋上部工事の道路付属施設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>	1.3. コンクリート橋上部工事				直接工事費	工場製品輸送工 P C橋工	輸送工 プレテンション桁製作工 (購入工)	コンクリート橋 上部工事-1			橋梁防護工 昇降用設備工			舗装工	(鋼橋上部工事の橋梁舗装工を参照)			道路付属施設工	(鋼橋上部工事の道路付属施設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: left;">1.1. コンクリート橋上部工事</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;">工場製品輸送工 P C橋工</td> <td style="width: 15%;">輸送工 プレテンション桁製作工 (購入工)</td> <td style="width: 55%; text-align: right;">コンクリート橋 上部工事-1</td> </tr> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">橋梁防護工 昇降用設備工</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装工</td> <td>(鋼橋上部工事の橋梁舗装工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>道路付属施設工</td> <td>(鋼橋上部工事の道路付属施設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </table>	1.1. コンクリート橋上部工事				直接工事費	工場製品輸送工 P C橋工	輸送工 プレテンション桁製作工 (購入工)	コンクリート橋 上部工事-1			橋梁防護工 昇降用設備工			舗装工	(鋼橋上部工事の橋梁舗装工を参照)			道路付属施設工	(鋼橋上部工事の道路付属施設工を参照)			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		番号の改正
1.3. コンクリート橋上部工事																																																		
直接工事費	工場製品輸送工 P C橋工	輸送工 プレテンション桁製作工 (購入工)	コンクリート橋 上部工事-1																																															
		橋梁防護工 昇降用設備工																																																
	舗装工	(鋼橋上部工事の橋梁舗装工を参照)																																																
	道路付属施設工	(鋼橋上部工事の道路付属施設工を参照)																																																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																
1.1. コンクリート橋上部工事																																																		
直接工事費	工場製品輸送工 P C橋工	輸送工 プレテンション桁製作工 (購入工)	コンクリート橋 上部工事-1																																															
		橋梁防護工 昇降用設備工																																																
	舗装工	(鋼橋上部工事の橋梁舗装工を参照)																																																
	道路付属施設工	(鋼橋上部工事の道路付属施設工を参照)																																																
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">1.6. 仮設工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="20" style="width: 10%;">直接工事費</td> <td rowspan="20" style="width: 10%;">仮設工</td> <td style="width: 15%;">工事用道路工</td> <td rowspan="5" style="width: 15%;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="5" style="width: 10%;">仮設-1</td> </tr> <tr><td>耕地復旧工</td></tr> <tr><td>仮橋・仮棧橋工</td></tr> <tr><td>路面覆工</td></tr> <tr><td>土留・仮締切工</td></tr> <tr> <td style="color: red;">立坑工</td> <td></td> <td rowspan="10" style="width: 10%;">仮設-2</td> </tr> <tr><td>水替工</td></tr> <tr><td>地下水位低下工</td></tr> <tr><td>地中連続壁工（壁式）</td></tr> <tr><td>地中連続壁工（柱列式）</td></tr> <tr><td>仮水路工</td></tr> <tr><td>残土受入れ施設工</td></tr> <tr><td>作業ヤード整備工</td></tr> <tr><td>電力設備工</td></tr> <tr><td>用水設備工</td></tr> <tr> <td>防塵対策工</td> <td></td> <td rowspan="5" style="width: 10%;">仮設-3</td> </tr> <tr><td>防護施設工</td></tr> <tr><td>除雪工</td></tr> <tr><td>雪寒施設工</td></tr> <tr><td>客土補助工</td></tr> <tr><td>交通管理工</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">1.7. 共通仮設費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">事業損失防止施設費</td> <td style="width: 10%;">事業損失防止施設</td> <td style="width: 15%;">事業損失防止施設費</td> <td rowspan="3" style="width: 15%;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">共通仮設-1</td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> </tr> <tr> <td></td> <td>循環税相当額</td> </tr> <tr> <td>運搬費</td> <td>運搬費</td> <td>運搬費</td> <td></td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">共通仮設-2</td> </tr> <tr> <td>準備費</td> <td>準備費</td> <td>準備費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>循環税相当額</td> </tr> <tr> <td>安全費</td> <td>安全費</td> <td>安全費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>役務費</td> <td>役務費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>技術管理費</td> <td>技術管理費</td> <td>技術管理費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>営繕費等</td> <td>営繕費</td> <td>営繕費</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1.6. 仮設工事				直接工事費	仮設工	工事用道路工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	仮設-1	耕地復旧工	仮橋・仮棧橋工	路面覆工	土留・仮締切工	立坑工		仮設-2	水替工	地下水位低下工	地中連続壁工（壁式）	地中連続壁工（柱列式）	仮水路工	残土受入れ施設工	作業ヤード整備工	電力設備工	用水設備工	防塵対策工		仮設-3	防護施設工	除雪工	雪寒施設工	客土補助工	交通管理工	1.7. 共通仮設費				事業損失防止施設費	事業損失防止施設	事業損失防止施設費	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	共通仮設-1	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工		循環税相当額	運搬費	運搬費	運搬費		共通仮設-2	準備費	準備費	準備費			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	循環税相当額	安全費	安全費	安全費			役務費	役務費	役務費			技術管理費	技術管理費	技術管理費			営繕費等	営繕費	営繕費			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">1.4. 仮設工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="20" style="width: 10%;">直接工事費</td> <td rowspan="20" style="width: 10%;">仮設工</td> <td style="width: 15%;">工事用道路工</td> <td rowspan="5" style="width: 15%;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="5" style="width: 10%;">仮設-1</td> </tr> <tr><td>耕地復旧工</td></tr> <tr><td>仮橋・仮棧橋工</td></tr> <tr><td>路面覆工</td></tr> <tr><td>土留・仮締切工</td></tr> <tr> <td style="color: red;">立坑工</td> <td></td> <td rowspan="10" style="width: 10%;">仮設-2</td> </tr> <tr><td>水替工</td></tr> <tr><td>地下水位低下工</td></tr> <tr><td>地中連続壁工（壁式）</td></tr> <tr><td>地中連続壁工（柱列式）</td></tr> <tr><td>仮水路工</td></tr> <tr><td>残土受入れ施設工</td></tr> <tr><td>作業ヤード整備工</td></tr> <tr><td>電力設備工</td></tr> <tr><td>用水設備工</td></tr> <tr> <td>防塵対策工</td> <td></td> <td rowspan="5" style="width: 10%;">仮設-3</td> </tr> <tr><td>防護施設工</td></tr> <tr><td>除雪工</td></tr> <tr><td>雪寒施設工</td></tr> <tr><td>客土補助工</td></tr> <tr><td>交通管理工</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">1.5. 共通仮設費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">事業損失防止施設費</td> <td style="width: 10%;">事業損失防止施設</td> <td style="width: 15%;">事業損失防止施設費</td> <td rowspan="3" style="width: 15%;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">共通仮設-1</td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> </tr> <tr> <td></td> <td>循環税相当額</td> </tr> <tr> <td>運搬費</td> <td>運搬費</td> <td>運搬費</td> <td></td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">共通仮設-2</td> </tr> <tr> <td>準備費</td> <td>準備費</td> <td>準備費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>循環税相当額</td> </tr> <tr> <td>安全費</td> <td>安全費</td> <td>安全費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>役務費</td> <td>役務費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>技術管理費</td> <td>技術管理費</td> <td>技術管理費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>営繕費等</td> <td>営繕費</td> <td>営繕費</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1.4. 仮設工事				直接工事費	仮設工	工事用道路工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	仮設-1	耕地復旧工	仮橋・仮棧橋工	路面覆工	土留・仮締切工	立坑工		仮設-2	水替工	地下水位低下工	地中連続壁工（壁式）	地中連続壁工（柱列式）	仮水路工	残土受入れ施設工	作業ヤード整備工	電力設備工	用水設備工	防塵対策工		仮設-3	防護施設工	除雪工	雪寒施設工	客土補助工	交通管理工	1.5. 共通仮設費				事業損失防止施設費	事業損失防止施設	事業損失防止施設費	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	共通仮設-1	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工		循環税相当額	運搬費	運搬費	運搬費		共通仮設-2	準備費	準備費	準備費			産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	循環税相当額	安全費	安全費	安全費			役務費	役務費	役務費			技術管理費	技術管理費	技術管理費			営繕費等	営繕費	営繕費			<p>番号の改正</p> <p>字句の追加</p> <p>番号の改正</p>
1.6. 仮設工事																																																																																																																																																																
直接工事費	仮設工	工事用道路工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	仮設-1																																																																																																																																																												
		耕地復旧工																																																																																																																																																														
		仮橋・仮棧橋工																																																																																																																																																														
		路面覆工																																																																																																																																																														
		土留・仮締切工																																																																																																																																																														
		立坑工		仮設-2																																																																																																																																																												
		水替工																																																																																																																																																														
		地下水位低下工																																																																																																																																																														
		地中連続壁工（壁式）																																																																																																																																																														
		地中連続壁工（柱列式）																																																																																																																																																														
		仮水路工																																																																																																																																																														
		残土受入れ施設工																																																																																																																																																														
		作業ヤード整備工																																																																																																																																																														
		電力設備工																																																																																																																																																														
		用水設備工																																																																																																																																																														
		防塵対策工		仮設-3																																																																																																																																																												
		防護施設工																																																																																																																																																														
		除雪工																																																																																																																																																														
		雪寒施設工																																																																																																																																																														
		客土補助工																																																																																																																																																														
交通管理工																																																																																																																																																																
1.7. 共通仮設費																																																																																																																																																																
事業損失防止施設費	事業損失防止施設	事業損失防止施設費	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	共通仮設-1																																																																																																																																																												
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																																																																																																														
		循環税相当額																																																																																																																																																														
運搬費	運搬費	運搬費		共通仮設-2																																																																																																																																																												
準備費	準備費	準備費																																																																																																																																																														
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	循環税相当額																																																																																																																																																													
安全費	安全費	安全費																																																																																																																																																														
役務費	役務費	役務費																																																																																																																																																														
技術管理費	技術管理費	技術管理費																																																																																																																																																														
営繕費等	営繕費	営繕費																																																																																																																																																														
1.4. 仮設工事																																																																																																																																																																
直接工事費	仮設工	工事用道路工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	仮設-1																																																																																																																																																												
		耕地復旧工																																																																																																																																																														
		仮橋・仮棧橋工																																																																																																																																																														
		路面覆工																																																																																																																																																														
		土留・仮締切工																																																																																																																																																														
		立坑工		仮設-2																																																																																																																																																												
		水替工																																																																																																																																																														
		地下水位低下工																																																																																																																																																														
		地中連続壁工（壁式）																																																																																																																																																														
		地中連続壁工（柱列式）																																																																																																																																																														
		仮水路工																																																																																																																																																														
		残土受入れ施設工																																																																																																																																																														
		作業ヤード整備工																																																																																																																																																														
		電力設備工																																																																																																																																																														
		用水設備工																																																																																																																																																														
		防塵対策工		仮設-3																																																																																																																																																												
		防護施設工																																																																																																																																																														
		除雪工																																																																																																																																																														
		雪寒施設工																																																																																																																																																														
		客土補助工																																																																																																																																																														
交通管理工																																																																																																																																																																
1.5. 共通仮設費																																																																																																																																																																
事業損失防止施設費	事業損失防止施設	事業損失防止施設費	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	共通仮設-1																																																																																																																																																												
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																																																																																																														
		循環税相当額																																																																																																																																																														
運搬費	運搬費	運搬費		共通仮設-2																																																																																																																																																												
準備費	準備費	準備費																																																																																																																																																														
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	循環税相当額																																																																																																																																																													
安全費	安全費	安全費																																																																																																																																																														
役務費	役務費	役務費																																																																																																																																																														
技術管理費	技術管理費	技術管理費																																																																																																																																																														
営繕費等	営繕費	営繕費																																																																																																																																																														

新 旧 対 照 表

舗装工事

改 正						現 行						摘 要	
工種種別(B1, B2)〔ペ〕	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1)〔ペ〕	その他	工種種別(B1, B2)〔ペ〕	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1)〔ペ〕	その他		
													細別(B3)〔ペ〕
土工													字句（工種）の追加
掘削工													
土砂掘削	二		m3	土砂掘削費、運搬費、整地費	残土を搬出する場合は、予定搬出量、場所を仕様書で明示する。								
軟岩掘削	二		m3	軟岩掘削費、岩掘削費、土砂掘削、ブルドーザ掘削押土費、岩積込費、運搬費、土砂掘削「ルーズ」費、整地費	残土を搬出する場合は、予定搬出量、場所を仕様書で明示する。								
硬岩掘削	二		m3	硬岩掘削費、岩掘削費、砕石破砕費、土砂掘削、ブルドーザ掘削押土費、岩積込費、運搬費、土砂掘削「ルーズ」費、整地費	残土を搬出する場合は、予定搬出量、場所を仕様書で明示する。								
路体盛土工													
流用土路体盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	掘削場所からの運搬は掘削工で計上する。仮置場からの搬入は、積込費、運搬費を計上する。								
発生土路体盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	他工区の仮置場から搬入する場合、予定量は仕様書で明示する。積込費、運搬費を計上する。								
採取土路体盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	土取場は、場所、予定数量を仕様書で明示する。								
購入土路体盛土	二		m3	購入土費、積込費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費							〔追加〕		
路床盛土工													
流用土路床盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	掘削場所からの運搬は掘削工で計上する。仮置場からの搬入は、積込費、運搬費を計上する。								
発生土路床盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	他工区の仮置場から搬入する場合、予定量は仕様書で明示する。積込費、運搬費を計上する。								
採取土路床盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	土取場は、場所、予定数量を仕様書で明示する。								
購入土路床盛土	二		m3	購入土費、積込費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費									
路肩盛土（二次施工分）													
発生土路肩盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、締固め費	他工区の仮置場から搬入する場合、予定量は仕様書で明示する。積込費、運搬費を計上する。								
採取土路肩盛土	二		m3	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、締固め費	土取場は、場所、予定数量を仕様書で明示する。								
購入土路肩盛土	二		m3	購入土費、積込費、運搬費、まき出し費、締固め費									
法面整形工													
法面整形	土質	砂質土	m2	切土法面整形費、盛土法面整形費、岩盤法面整形費、路肩内法仕上げ費									
作業残土処理工													
作業残土処理	二		m3	土砂掘削積込費、運搬費、整地費									
地盤改良工													
路床安定処理工													
路床安定処理	添加材料	セメント	m2	固化材資材費、路床安定処理費									
置換工													
置換	置換材料、置換厚	切込砂利φ80mm級、置換厚30cm	m3	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材敷均し・締固め費	置換材の材料費を含む。								
法面工													
補生工													
補生	二		m2	客土吹付費、腐植酸種子散布費、有機材種子散布費、補生基材吹付費、繊維マット設置費、芝張費、補生シート・マット設置費、芝張費、すき取り土法覆費									

新 旧 対 照 表

舗装工事

改 正					現 行					摘 要		
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
排水構造物工(小型水路工)												
作業土工												
(掘削)	ニ		(m ²)	土砂切戻し費、土砂積込費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する。							
(床掘り)	ニ		(m ²)	床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する。							
(埋戻し)	ニ		(m ²)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								
(床仕上げ)	ニ		(m ²)	基面整正費								
側溝工												
U型側溝	側溝規格	U300B	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)側溝設置費、裏込材設置費、覆土費								
V型側溝	側溝規格	V300	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)側溝設置費、裏込材設置費、覆土費								
皿型側溝	側溝規格	I型	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)側溝設置費							〔追加〕	
コルゲートフリューム	形式、寸法、板厚	A形、700×700mm、2.0mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コルゲートフリューム設置費								
側溝蓋	種類	車道用、U300	枚	側溝蓋設置								
止水壁	寸法	幅1.2m、高さ1.0m	個	(基面整正費)止水壁設置費								
プレキャストパイプ	管種類・径	鉄筋コンクリート普通管1種・φ600mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、管渠設置費、精芝設置費								
集水樹	樹種類	I、B下部樹	箇所	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)集水樹設置費								
現場打集水樹	コンクリート配合記号、内寸法	RC-1、1000×1000×1000mm	箇所	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費(足場設置・撤去費)								
接続壁	壁種類	A型	箇所	(基面整正費)接続壁設置費								
管渠工												
プレキャストパイプ	管種類・径	鉄筋コンクリート普通管1種・φ600mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、管渠設置費、精芝設置費								
コルゲートパイプ	型式、径、板厚	円形I型、400mm、1.6mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費、精芝設置費								
地下排水工												
路床排水	管種・径、フィルター材種類	有孔管φ75mm、切込砂利φ80mm級	m	床掘り、排水管設置費、フィルター材設置費								
路肩排水	管種・径、フィルター材種類	無孔管φ75mm	m	床掘り、埋戻し、排水管設置費								
遮断式暗渠	管種・径、フィルター材種類	有孔管φ100mm、切込砂利φ80mm級	m	床掘り、排水管設置費、フィルター材設置費								
法面暗渠	管種・径、フィルター材種類	有孔管φ100mm、切込砂利φ80mm級	m	床掘り、排水管設置費、フィルター材設置費								
集水樹・マンホール工												
集水樹	樹種類	I、B下部樹	箇所	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)集水樹設置費								
現場打集水樹	コンクリート配合記号、内寸法	RC-1、1000×1000×1000mm	箇所	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費(足場設置・撤去費)								
導水水抜	管種・径	合成樹脂管φ150mm	m	(基面整正費)導水管設置費、基礎材設置費、樹設置費								
現場排水路工												
現場打コンクリート水路			m ²	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、上2層後背(足場設置・撤去費)目地板設置費、止水板設置費、水抜ハブ設置費、フィルター材設置費、ゲータウェイ設置費、裏込材設置費、覆土費								
排水工(小段排水・縦排水)												
U型側溝	側溝規格	U300B	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)側溝設置費、裏込材設置費								

新 旧 対 照 表

舗装工事

改 正						現 行						摘 要	
工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他		
													細別(B3レベル)
舗装工													字句（工種）の追加
舗装準備工													
	不陸修正	ニ	m ²		不陸修正費、補足材材料費								
車道路路盤工													
	凍上抑制層	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ80mm級、40cm	m ²	路盤費								
	下層路盤	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ40mm級、20cm	m ²	路盤費								
	上層路盤	舗装種類、厚さ	7.5mm安定処理、5cm	m ²	アスファルト舗装費								
	装甲路肩路盤	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ40mm級、20cm	m ²	路盤費								
歩道路路盤工													
	歩道路盤			m ²	下層路盤費、凍上抑制層費						[追加]		
取付道路路盤工													
	取付道路路盤			m ²	下層路盤費、凍上抑制層費								
	上層路盤	舗装種類、厚さ	7.5mm安定処理、5cm	m ²	アスファルト舗装費								
砂利道路路面処理工													
	砂利道路路面処理			m ³	補足材材料費、不陸修正費、かき起し費、セメント・7.5mm乳剤【散布・混合費、養生費】、安定処理工費、アスファルト舗装費								
路上再生工													
	路上路盤再生工	混合深さ	20cm	m ²	路上路盤再生工								
	コスト削減改良型路上路盤再生工	混合深さ	20cm	m ²	路上路盤再生工（1次施工）、路上路盤再生工（乳剤工法2次施工）、路上路盤再生工（フォーム工法2次施工）								
車道アスファルト舗装工													
	基層	舗装種類、厚さ	粗粒度7.5mm、4cm	m ²	アスファルト舗装費								
	表層	舗装種類、厚さ	密粒度7.5mm、3cm	m ²	アスファルト舗装費								
	表層（装甲路肩部）	舗装種類、厚さ	密粒度7.5mm、3cm	m ²	アスファルト舗装費								
歩道アスファルト舗装工													
	表層	舗装種類、厚さ	細粒度7.5mm、3cm	m ²	アスファルト舗装費								
保護路肩舗装工													
	保護路肩表層処理	粗粒材種類、敷厚、舗装種類、厚さ	切込砂利φ40mm級、10cm、細粒度7.5mm、3cm	m ²	保護路肩表層処理費								
取付道路アスファルト舗装工													
	表層	舗装種類、厚さ	細粒度7.5mm、3cm	m ²	アスファルト舗装費								
コンクリート舗装工													
	コンクリート舗装	コンクリート配合記号、舗装厚	C-7、20cm	m ²	連続鉄筋コンクリート・プレキャストコンクリート舗装等の特殊舗装には適用しない								
	転圧コンクリート舗装	コンクリート配合記号、舗装厚	C-7、20cm	m	（型枠設置・撤去費）舗装費								
	目地材	膨張又は収縮集	膨張目地	m	目地板設置費								
半たわみ性舗装工													
	基層	舗装種類、厚さ	粗粒度7.5mm、4cm	m ²	アスファルト舗装費								
	表層	舗装種類、厚さ	半たわみ性舗装用7.5mm（車道用）、3cm	m ²	アスファルト舗装費								
	表層（装甲路肩部）	舗装種類、厚さ	半たわみ性舗装用7.5mm（装甲路肩用）、3cm	m ²	アスファルト舗装費								
	浸透性セメントミルク	厚さ	5cm	m ²	セメントミルク浸透費							作業には、セメントの現場練り、混合、散布、吹き広げ、スプレッドの設置・撤去・養生までの一連作業を含む。	

新 旧 対 照 表

舗装工事

改 正						現 行						摘 要	
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他		
													細別(B3レベル)
ブロック舗装													字句（工種）の追加
ブロック舗装	ブロック種類・厚さ、敷材種類・厚さ	ひたひたブロックの色・厚さ6cm、路盤用砂・厚さ3cm	m ²		ひたひたブロックの場合のみ配置区分を明示する。								
平石張り	平石種類・厚さ	乱形、厚さ6cm	m ²		平石張り費								
路面切削工													
路面切削	平均切削深さ、段差すりつけ撤去作業の有無	t=5cm、段差すりつけ撤去有	m ²		路面切削費								
段運搬（路面切削）	段種別	722mm段	m ³		段運搬費								
段処分	段種別	722mm段	m ³		処分費								
防護柵工													
作業土工													〔追加〕
（掘削）	二		(m ³)		土砂切削し費、土砂積込費、土砂掘削費、運搬費、整地費							残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
（床掘り）	二		(m ³)		床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費							残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
（埋戻し）	二		(m ³)		購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								
（床仕上げ）	二		(m ²)		基面整正費								
防護柵工													
ガードケーブル	ガードケーブル規格	塗装C種	m		ケーブル設置費、間隔保持材設置費								
ガードケーブル中間支柱	ガードケーブル規格、設置区分	標準型塗装C種、土中建設込み	本		（基面整正費）基礎材設置費、根巻コンクリートブロック設置費、中間支柱設置費							根巻コンクリートブロック設置には、基礎材を含む	
ガードケーブル端末支柱	ガードケーブル規格、設置区分、コンクリート配合記号、寸法	耐震型塗装C種、C-4、3000*600*1200	基		（基面整正費）基礎材設置費、コンクリート打設・養生費（型枠設置・撤去費）端末支柱設置費								
ガードレール	ガードレール規格、設置区分	塗装品C-4E、土中建設込み	m		根巻コンクリートブロック設置費、ガードレール設置費							根巻コンクリートブロック設置には、基礎材を含む	
ガードパイプ	ガードパイプ規格、設置区分	耐震型パイプ種、土中建設込み	m		ガードパイプ設置費								
防止柵工													
横断防止柵	柵種類、積雪シク、柵高、支柱間隔	塗装P種、横ビーム、種雪L、H=0.8、P=2.0m	m		根巻コンクリートブロック設置費、横断防止柵設置費							根巻コンクリートブロック設置には、基礎材を含む	
転落防止柵	柵種類、積雪シク、柵高、支柱間隔	塗装P種、横ビーム、種雪L、H=1.1、P=2.0m	m		根巻コンクリートブロック設置費、転落防止柵設置費							根巻コンクリートブロック設置には、基礎材を含む	
標識工													
作業土工													
（掘削）	二		(m ³)		土砂切削し費、土砂積込費、土砂掘削費、運搬費、整地費							残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
（床掘り）	二		(m ³)		床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費							残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
（埋戻し）	二		(m ³)		購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								
（床仕上げ）	二		(m ²)		基面整正費								
小型標識工													
路側式標識柱	規格	直柱、φ60.5×2.3×4000mm	基		基礎材設置費、標識柱設置費								
標識板	種類、規格、寸法、倍率、支柱部材	警戒標識、φ700×2、倍率、1.3、585×585mm	枚		標識板設置費								
大型標識工													
大型標識	二		[各単位]		道路標識基礎設置費、道路標識加算額、標識柱設置費								
標識板	種類、規格、寸法	案内標識、φ700×2、1000×1800mm	基		標識板設置費								

新 旧 対 照 表

舗装工事

改 正						現 行						摘 要	
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他		
													細別(B3レベル)
道路付属施設工													字句（工種）の追加
作業土工													
	(掘削)	ニ	(m ²)	土砂切戻し費、土砂確認費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する								
	(床掘り)	ニ	(m ²)	床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する								
	(埋戻し)	ニ	(m ²)	戻り土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費									
	(床仕上げ)	ニ	(m ²)	基面整正費									
緑石工													
	歩車道境界ブロック	ブロック規格	車道緑石I型	m	ブロック設置費								
	地先境界ブロック	ブロック規格	舗装止緑石	m	ブロック設置費								
	アスカーブ	合材区分	新材	m	71274緑石設置費							〔追加〕	
区画線工													
	区画線	線種、色、幅	常温式15cm、実線・白線	m	区画線設置費								
	区画線消去	ニ	m	区画線消去費									
道路植栽工													
	道路植栽(植樹)		本	植樹費、支柱設置費	植樹費には樹木、客土、土壌改良材を含む								
道路付属物工													
	視線誘導標	視線誘導標規格	土中埋込用(標準型)	本	視線誘導標設置費	土中埋込みは、圧掘、埋戻しを、構造物取付の場合は穿孔費、7/8取付費を含む							
	鋼製大型視線誘導標	反射材材質、基礎ブロック寸法	47、44、22、7、7、2800×800×1300mm	本	（基面整正費）基礎材設置費、基礎ブロック設置費、鋼製大型視線誘導標設置費	コンクリート基礎設置には、基礎材、コンクリート、型枠を含む							
	道路中心標	材料区分	標柱土着金物	箇所	道路中心標設置費								
構造物撤去工													
	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)												
仮設工													
	(全工種共通の仮設工を参照)												
産業廃棄物処理工													
	産業廃棄物処理工											直接工事費の内、処理費分	
	設備搬出処理	ニ	ton、m ³	コンクリート廃材受入費									
	産業廃棄物処分費	ニ	ton	71274受入費									
循環税相当額													
	循環税相当額		[各単位]										

新 旧 対 照 表

道路改良工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
道路改良工事						農道工事						字句（工種名称） の改正
土工						土工						
【省略】						【省略】						
舗装工						路盤工						字句の改正
舗装準備工						舗装準備工						
不陸整正	—		m ²	不陸整正費、補足材料費		不陸整正	—		m ²	不陸整正費、補足材料費		
車道路盤工						車道路盤工						
凍上抑制層	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ80mm級、40cm	m ²	路盤費		凍上抑制層	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ80mm級、40cm	m ²	路盤費		
下層路盤	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ40mm級、20cm	m ²	路盤費		下層路盤	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ40mm級、20cm	m ²	路盤費		
上層路盤	舗装種類、厚さ	7377t安定処理、5cm	m ²	アスファルト舗装費		上層路盤	舗装種類、厚さ	7377t安定処理、5cm	m ²	アスファルト舗装費		
装甲路肩路盤	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ40mm級、20cm	m ²	路盤費		装甲路肩路盤	路盤材種類、厚さ	切込砂利φ40mm級、20cm	m ²	路盤費		
歩道路盤工						歩道路盤工						
歩道路盤			m ²	下層路盤費、凍上抑制層費		歩道路盤			m ²	下層路盤費、凍上抑制層費		
取付道路路盤工						取付道路路盤工						
取付道路路盤			m ²	下層路盤費、凍上抑制層費		取付道路路盤			m ²	下層路盤費、凍上抑制層費		
上層路盤	舗装種類、厚さ	7377t安定処理、5cm	m ²	アスファルト舗装費		上層路盤	舗装種類、厚さ	7377t安定処理、5cm	m ²	アスファルト舗装費		
砂利道路路面処理工						砂利道路路面処理工						
砂利道路路面処理			m ³	補足材料費、不陸整正費、かき起し費、セメント・7377t乳剤【散布・混合費、養生費】、安定処理工費、アスファルト舗装費		砂利道路路面処理			m ³	補足材料費、不陸整正費、かき起し費、セメント・7377t乳剤【散布・混合費、養生費】、安定処理工費、アスファルト舗装費		
路上再生工						路上再生工						
路上路盤再生工	混合深さ	20cm	m ²	路上路盤再生工		路上路盤再生工	混合深さ	20cm	m ²	路上路盤再生工		
コスト削減改良型路上路盤再生工	混合深さ	20cm	m ²	路上路盤再生工（1次施工）、路上路盤再生工（乳剤工法2次施工）、路上路盤再生工（フォームド工法2次施工）		コスト削減改良型路上路盤再生工	混合深さ	20cm	m ²	路上路盤再生工（1次施工）、路上路盤再生工（乳剤工法2次施工）、路上路盤再生工（フォームド工法2次施工）		
舗装工						舗装工						字句の削除
車道アスファルト舗装工						車道アスファルト舗装工						
基層	舗装種類、厚さ	粗粒度733n、4cm	m ²	アスファルト舗装費		基層	舗装種類、厚さ	粗粒度733n、4cm	m ²	アスファルト舗装費		
表層	舗装種類、厚さ	密粒度733n、3cm	m ²	アスファルト舗装費		表層	舗装種類、厚さ	密粒度733n、3cm	m ²	アスファルト舗装費		
表層（装甲路肩部）	舗装種類、厚さ	密粒度733n、3cm	m ²	アスファルト舗装費		表層（装甲路肩部）	舗装種類、厚さ	密粒度733n、3cm	m ²	アスファルト舗装費		
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

水路工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
構造物撤去工						構造物撤去工						
(道路改良工事の構造物撤去工を参照)						(農道工事の構造物撤去工を参照)						字句の改正
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

河川工事

改 正						現 行						摘 要		
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他			
														細別(B3レベル)
土工													字句（工種）の追加	
掘削工														
	土砂掘削	=	m ³	土砂掘削費、運搬費、整地費	残土を搬出する場合は、予定搬出量、場所を仕様書で明示する。									
	軟岩掘削	=	m ³	軟岩掘削費、岩掘削費、土砂掘削、ブルドーザー掘削押土費、岩精込費、運搬費、土砂掘削「ルーズ」費、整地費	残土を搬出する場合は、予定搬出量、場所を仕様書で明示する。									
	硬岩掘削	=	m ³	硬岩掘削費、岩掘削費、乾石砕砕費、土砂掘削、ブルドーザー掘削押土費、岩精込費、運搬費、土砂掘削「ルーズ」費、整地費	残土を搬出する場合は、予定搬出量、場所を仕様書で明示する。									
盛土工														
	流用土盛土	=	m ³	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	掘削場所からの運搬は掘削工で計上する。仮置場からの搬入は、精込費、運搬費を計上する。									
	養生土盛土	=	m ³	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	掘工区の仮置場から搬入する場合、予定量は仕様書で明示する。精込費、運搬費を計上する。									
	採取土盛土	=	m ³	土砂掘削費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費	土取場は、場所、予定数量を仕様書で明示する。									
	購入土盛土	=	m ³	購入土費、精込費、運搬費、まき出し費、敷均し費、締固め費									[追加]	
法面整形工														
	法面整形	土管	砂管土	m ²	切土法面整形費、盛土法面整形費、岩盤法面整形費、路肩内法仕上げ費									
管理用道路工														
	敷砂利	材質、敷厚	切込砂利φ40mm級、20cm	m	敷砂利設置費									
作業残土処理工														
	作業残土処理	=	m ³	土砂掘削精込費、運搬費、整地費										
法面工														
植生工														
	植生	=	m ²	客土吹付費、腐植酸種子散布費、有機材種子散布費、植生基材吹付費、織物シート設置費、芝巻費、植生シート・マット設置費、5%強費、すき取り土法覆費										
護岸工														
作業土工														
	(掘削)	=	(m ³)	土砂掘削精込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する。									
	(床掘り)	=	(m ³)	床掘費、土砂掘削精込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する。									
	(埋戻し)	=	(m ³)	購入土費、精込費、運搬費、締固め費、埋戻し費										
	(床仕上げ)	=	(m ²)	基面整正費										
コンクリートブロック工														
	コンクリートブロック種	=	m ²	コンクリートブロック設置費、脚込・裏込コンクリート打設費、脚込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、吸出防止材設置費、現場打基礎コンクリート打設費、プレキャスト基礎ブロック設置費										
	コンクリートブロック張	m ² 当り質量、シート種類	430kg/m ² 、透水シート	m ²	ブロック設置費、脚込・裏込コンクリート打設費、脚込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、目地板設置費、吸出防止材設置費、透水シート設置費、現場打基礎コンクリート打設費、プレキャスト基礎ブ									
法枠工														
	プレキャスト法枠 枠内中詰	=	m ²	プレキャスト法枠設置費										
多自然型護岸工														

新 旧 対 照 表

河川工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
木杭(多自然型護岸)	末口径、長さ	末口径15cm、長さ3m	本	木杭打込費								字句(工種)の追加
かゴマット	構造区分、高さ(厚さ)、ネット種類、詰石種類	多段箱式、30cm、引張強度4.9kN/m以上、玉石	m ²	かゴマット設置費								
矢板護岸工												
鋼矢板	型式、長さ	Ⅲ型、10m	枚	鋼矢板資材費、鋼矢板打込・引抜費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する							
軽鋼矢板	型式、長さ	SS400、10m	枚	鋼矢板資材費、鋼矢板打込・引抜費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する							
笠コンクリート	コンクリート配合記号	C-4	m	コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、目地板設置費								
プレキャスト笠コンクリート	幅、高さ	幅40cm、高さ30cm	m	ブロック設置費								
法留基礎工												
法留基礎コンクリート	コンクリート配合記号、寸法	C-4、幅40cm、高さ50cm	m	(基面修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)目地板設置費								
法留基礎ブロック	寸法	幅40cm、高さ50cm	m	(基面修正費)基礎材設置費、法留基礎ブロック設置費							〔追加〕	
護岸付属物工												
小口止コンクリート	コンクリート配合記号、寸法	C-4、幅20cm、高さ50cm	m ³	(基面修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、目地板設置費(足場設置・撤去費)								
小口止ブロック	寸法	幅20cm、高さ50cm	m	(基面修正費)基礎材設置費、小口止ブロック設置費								
打止矢板	型式、長さ	Ⅲ型、10m	枚	鋼矢板打込費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する							
打止壁	コンクリート配合記号、寸法	C-4、高さ2.0m	基	(基面修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)目地板設置費								
止水壁	寸法	幅5.0m、高さ2.0m	基	(基面修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)目地板設置費								
かご工												
じゃかご	かご径、網線径、詰石種類、シート種類	45cm、φ3.2mm、玉石φ15~30cm、不織布	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する							
ふとんかご	高さ、幅、網径、詰石種類、シート種類	50cm、120cm、φ3.2mm、玉石φ15~30cm、不織布	m	ふとんかご設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する							
根固め工												
作業土工												
(掘削)	=		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(床掘り)	=		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(埋戻し)	=		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								
(床仕上げ)	=		(m ²)	基面修正費								
根固めブロック工												
根固めブロック	コンクリート配合記号、ブロック質量	C-5S、2t/個	個	コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、ブロック据付費、クワシ費								
間詰工												
間詰コンクリート	コンクリート配合記号、寸法	C-4、幅40cm、高さ50cm	m	(基面修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)目地板設置費								
間詰石	=		m ³	間詰費	根固めブロック、捨石等の隙間に詰める間詰め作業である							
捨石工												
捨石	石材種類	中割石	m ³	石材投入費								
表面均し	=		m ²	表面均し費								

新 旧 対 照 表

河川工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
かご工												
じゃかご	かご径、網線径、詰石種類、シート種類	450mm、φ3.2mm、玉石φ15～300mm、不織布	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する							字句（工種）の追加
ふとんかご	高さ、幅、網線径、詰石種類、シート種類	500mm、1200mm、φ3.2mm、玉石φ15～300mm、不織布	m	ふとんかご設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する							
沈床工												
粗袋沈床	構造区分		m ²	沈床〔格子枠、詰石等〕設置費								
木工沈床	木床幅、木床長、層建	木床幅4m、木床長10m、3層建	m ²	沈床〔格子枠、詰石等〕設置費								
改良沈床	木床幅、木床長、層建	木床幅4m、木床長10m、3層建	m ²	沈床〔格子枠、詰石等〕設置費								
袋詰玉石	袋材材質、中詰材種類		袋	袋詰玉石製作費、設置費								
カルバート工						〔追加〕						
作業土工												
(掘削)	二		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(床掘り)	二		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(埋戻し)	二		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								
(床仕上げ)	二		(m ²)	基面整正費								
置換工												
置換	置換材料	切込砂利φ80mm級	m ³	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材敷均し・締固め費	置換材の材料費を含む							
既製杭工												
既製コンクリート杭	種別、径、長さ	PHC杭A種、φ400mm、10m	本	鋼管(溶接継手)設置費 コンクリート杭打込費、中詰コンクリート打設費、かつらぎ費、鉄筋加工費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する							
鋼管杭	規格、径、長さ	SKK490(t=9mm)φ500mm、10m	本	鋼管杭打込費、鉄筋加工費、溶接費、中詰コンクリート打設費、中詰砂利設置費、杭頭処理費、スキャフ工費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する							
木杭	末口径、杭長	120mm、3.6m	本	木杭打込費								
現場打カルバート工												
現場打カルバート	二		m ³	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、土圧維持費(足場設置・撤去費)(支保設置・撤去費)止水板設置費、目地板設置費、水抜φ17設置費、2次材設置費φ250mm設置費、								
プレキャストカルバート工												
プレキャストボックス	設計簡章、内寸法、長さ	T-25-1000×1000mm、長さ2000mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、鋼管杭設置費、鋼管杭設置費、鋼管杭設置費								
プレキャストパイプ	管種類、径	鉄筋コンクリート普通管1種、φ600mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設費、養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費								
コルゲートパイプ	型式、径、板厚	円形1型、400mm、1.6mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設費								
落差工												
作業土工												
(掘削)	二		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(床掘り)	二		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(埋戻し)	二		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								
(床仕上げ)	二		(m ²)	基面整正費								

新 旧 対 照 表

河川工事

改 正						現 行						摘 要	
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他		
													細別(B3レベル)
置換工													字句（工種）の追加
置換	置換材料	切込砂利φ80mm級	m ³	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材敷均し・締固め費	置換材の材料費を含む								
既製杭工													
既製コンクリート杭	種別、径、長さ	PHC杭A種、φ400mm、10m	本	コンクリート杭打込費、中詰コンクリート打設費、かぶり費、鉄筋加工費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する								
鋼管杭	規格、径、長さ	SKK490(t=9mm)φ500mm、10m	本	鋼管杭打込費、鉄筋加工費、溶接費、中詰コンクリート打設費、中詰砂利設置費、杭頭処理費、3かぶり費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する								
木杭	末口径、杭長	12cm、3.6m	本	木杭打込費									
現場打落差工													
現場打落差	=		m ³	(基礎修正費)基礎材設置費(型枠設置・撤去費)コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費、ガス床接費(足場設置・撤去費)、止水板設置費、目地板設置費、水抜パイプ設置費、ゲキレイン設置費、現場打落差工(2)、メーライコンクリート材料費、裏込材設置費									
プレキャスト落差工													
プレキャスト落差	=		m	(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)集水樹頭設置費、巻きコンクリート打設費、プレキャスト設置費								_ [追加] _	
流入工													
作業土工													
(掘削)	=		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する								
(床掘り)	=		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する								
(埋戻し)	=		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費									
(床仕上げ)	=		(m ²)	基礎修正費									
置換工													
置換	置換材料	切込砂利φ80mm級	m ³	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材敷均し・締固め費	置換材の材料費を含む								
既製杭工													
既製コンクリート杭	種別、径、長さ	PHC杭A種、φ400mm、10m	本	コンクリート杭打込費、補強鉄設置、中詰コンクリート打設費、かぶり費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する								
鋼管杭	規格、径、長さ	SKK490(t=9mm)φ500mm、10m	本	鋼管杭打込費、杭頭処理費、補強鉄設置、中詰コンクリート打設費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する								
木杭	末口径、杭長	12cm、3.6m	本	木杭打込費									
現場打流入工													
現場打流入	=		m ³	(基礎修正費)基礎材設置費(型枠設置・撤去費)コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費、ガス床接費(足場設置・撤去費)、止水板設置費、目地板設置費、水抜パイプ設置、ゲキレイン設置費、裏込材設置費									
プレキャスト流入工													
プレキャスト流入	樹種		箇所	(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、巻きコンクリート打設費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、プレキャスト設置費、集水樹頭設置費									
帯工													
作業土工													
(掘削)	=		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する								
(床掘り)	=		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する								

新 旧 対 照 表

河川工事

改 正						現 行						摘 要
工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
(埋戻し)	=		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								字句（工種）の追加
(床仕上げ)	=		(m ²)	基面整正費								
矢板工												
鋼矢板	=	型式、長さ Ⅲ型、10m	枚	鋼矢板打込費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する							
軽鋼矢板	=	型式、長さ SS400、10m	枚	軽鋼矢板打込費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する							
本土工												
常工	=		m ³	(基面整正費)基礎材設置費、基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、目地板設置費(足場設置・撤去費)								
安全施設工												
作業土工						〔追加〕						
(掘削)	=		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(床掘り)	=		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する							
(埋戻し)	=		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費								
(床仕上げ)	=		(m ²)	基面整正費								
安全施設工												
安全施設	=	規格 丸φ17'枠付き、高1.2m、2φ22.0m	m	安全施設設置費								
構造物撤去工												
(道路改良工事の構造物撤去工を参照)												
仮設工												
(全工種共通の仮設工を参照)												
産業廃棄物処理工												
産業廃棄物処理工						直接工事費の内、処理費分						
般運搬処理	=		ton、m ³	コンクリート廃材受入費								
産業廃棄物処分費	=		ton	7272処分受入費								
循環税相当額												
循環税相当額			[各単位]									

新 旧 対 照 表

管水路工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
構造物撤去工						構造物撤去工						
(道路改良工事の構造物撤去工を参照)						(農道工事の構造物撤去工を参照)						字句の改正
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

橋梁下部工事

改 正					現 行					摘 要		
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
構造物撤去工						構造物撤去工						
(道路改良工事の構造物撤去工を参照)						(農道工事の構造物撤去工を参照)						字句の改正
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

仮設

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
仮設工						仮設工						
工事用道路工						工事用道路工						
(工事用道路盛土)	—		(m3)	盛土材採取費もしくは購入土費〔搬入費含む〕、積込費、敷均し・締固め費、盛土撤去費〔処分費含む〕		(工事用道路盛土)	—		(m3)	盛土材採取費もしくは購入土費〔搬入費含む〕、積込費、敷均し・締固め費、盛土撤去費〔処分費含む〕		
(盛土法面整形)	—		(m2)	法面〔土羽〕整形費		(盛土法面整形)	—		(m2)	法面〔土羽〕整形費		
(安定処理)	添加材料、処理深	セメント系、60cm	(m2)	改良材散布・混合・敷均し・締固め費		(安定処理)	添加材料、処理深	セメント系、60cm	(m2)	改良材散布・混合・敷均し・締固め費		
(工事用道路排土敷均し)	—		(m2)	整地転圧費	工事用道路造成のための現地盤の整地転圧作業である	(工事用道路排土敷均し)	—		(m2)	整地転圧費	工事用道路造成のための現地盤の整地転圧作業である	
(敷砂利)	路盤材種類、敷厚	切込砂利φ40mm級、20cm	(m2)	敷均し費、敷砂利撤去費		(敷砂利)	路盤材種類、敷厚	切込砂利φ40mm級、20cm	(m2)	敷均し費、敷砂利撤去費		
(敷鉄板)	敷鉄板規格	厚22mm、1.5m×6.0m	(m2)	敷鉄板設置・撤去費、敷鉄板資料等		(敷鉄板)	敷鉄板規格	厚22mm、1.5m×6.0m	(m2)	敷鉄板設置・撤去費、敷鉄板資料等		
(覆工板)	覆工板規格	鋼製	(m2)	覆工板受桁設置・撤去費、覆工板資料等		(覆工板)	覆工板規格	鋼製	(m2)	去費、覆工板資料等		字句の追加
(仮設舗装)	路盤材種類、厚、舗装種類、厚	切込砂利φ40mm級、20cm、粗粒度7537、3cm	(m2)	不陸整正費、路盤費、7537合材敷均し・締固め費、7537設置費、舗装版撤去費		(仮設舗装)	路盤材種類、厚、舗装種類、厚	切込砂利φ40mm級、20cm、粗粒度7537、3cm	(m2)	不陸整正費、路盤費、7537合材敷均し・締固め費、7537設置費、舗装版撤去費		
(安定シート)	シート種類、引張強度	PPシート、1470N/5cm以上級	(m2)	土木安定シート敷設・撤去費		(安定シート)	シート種類、引張強度	PPシート、1470N/5cm以上級	(m2)	土木安定シート敷設・撤去費		
(工事用道路補修)	—		(m2)	不陸整正費、路面補修費	路盤材等の材料費を含む	(工事用道路補修)	—		(m2)	不陸整正費、路面補修費	路盤材等の材料費を含む	
(土のう)	土のう種類	大型土のう	(m)	土のう設置・撤去費		(土のう)	土のう種類	大型土のう	(m)	土のう設置・撤去費		
(搬運搬処理)	殻種別	コンクリート殻	(m3)	積込費、運搬費		(搬運搬処理)	殻種別	コンクリート殻	(m3)	積込費、運搬費		
耕地復旧工						耕地復旧工						
(表土はぎ・埋戻し)	—		(ha)	表土はぎ・埋戻し費、表土整地費		(表土はぎ・埋戻し)	—		(ha)	表土はぎ・埋戻し費、表土整地費		
仮橋・仮棧橋工						仮橋・仮棧橋工						
(床掘り)	—		(m3)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(床掘り)	—		(m3)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(埋戻し)	—		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		(埋戻し)	—		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		
(敷鉄板)	敷鉄板規格	厚22mm、1.5m×6.0m	(m2)	敷鉄板設置・撤去費、敷鉄板資料等		(敷鉄板)	敷鉄板規格	厚22mm、1.5m×6.0m	(m2)	敷鉄板設置・撤去費、敷鉄板資料等		
(鋼製仮橋)	寸法	300×300×5000mm	(箇所)	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、型枠設置・撤去費、鋼製仮橋用資材資料等、鋼製仮橋設置・撤去費、鋼製仮橋用資材資料等、鋼製仮橋設置・撤去費、高欄設置・撤去〔歩道仮橋〕費		(鋼製仮橋)	寸法	300×300×5000mm	(箇所)	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、型枠設置・撤去費、鋼製仮橋用資材資料等、鋼製仮橋設置・撤去費、鋼製仮橋用資材資料等、鋼製仮橋設置・撤去費、高欄設置・撤去〔歩道仮橋〕費		
(覆工板)	覆工板規格	鋼製	(m2)	覆工板受桁設置・撤去費、覆工板設置・撤去費、 <u>覆工板資料等</u>		(覆工板)	覆工板規格	鋼製	(m2)	覆工板受桁設置・撤去費、覆工板設置・撤去費		字句の追加
路面覆工						路面覆工						
(敷鉄板)	敷鉄板規格	厚22mm、1.5m×6.0m	(m2)	敷鉄板設置・撤去費、敷鉄板資料等		(敷鉄板)	敷鉄板規格	厚22mm、1.5m×6.0m	(m2)	敷鉄板設置・撤去費、敷鉄板資料等		
(覆工板)	覆工板規格	鋼製	(m2)	覆工板受桁設置・撤去費、覆工板設置・撤去費、 <u>覆工板資料等</u> 、 <u>覆工板閉鎖費</u>		(覆工板)	覆工板規格	鋼製	(m2)	覆工板受桁設置・撤去費、覆工板設置・撤去費		字句の追加
土留・仮締切工						土留・仮締切工						
(仮設鋼矢板)	型式、長さ	Ⅲ型、10m	(枚)	鋼矢板資料等、鋼矢板打込・引抜費		(仮設鋼矢板)	型式、長さ	Ⅲ型、10m	(枚)	鋼矢板資料等、鋼矢板打込・引抜費		
(仮設軽量鋼矢板)	型式、長さ	Ⅲ型、10m	(枚)	鋼矢板打込・引抜費、鋼矢板資料等		(仮設軽量鋼矢板)	型式、長さ	Ⅲ型、10m	(枚)	鋼矢板打込・引抜費、鋼矢板資料等		
(仮設H鋼杭)	型式、長さ	H300、10m	(本)	仮設H鋼杭打込・引抜費、仮設H鋼質料等		(仮設H鋼杭)	型式、長さ	H300、10m	(本)	仮設H鋼杭打込・引抜費、仮設H鋼質料等		
(アンカー)	鋼材規格、設計荷重、剛孔長	二重防食PC鋼より線、300kN、20m	(本)	剛孔費、7537鋼材組立・加工・挿入費、注入打設費、緊張定着費、ネーリングマシン移動費、クランプ7537撤去費、ネーリングマシン撤去費、7537撤去費、7537足場設置・撤去費		(アンカー)	鋼材規格、設計荷重、剛孔長	二重防食PC鋼より線、300kN、20m	(本)	剛孔費、7537鋼材組立・加工・挿入費、注入打設費、緊張定着費、ネーリングマシン移動費、クランプ7537撤去費、ネーリングマシン撤去費、7537撤去費、7537足場設置・撤去費		
(タイロッド・腹起し)	タイロッド種類、径	普通鋼1種中間金具無、φ25mm	(ton)	タイロッド設置・撤去費、腹起し設置・撤去費		(タイロッド・腹起し)	タイロッド種類、径	普通鋼1種中間金具無、φ25mm	(ton)	タイロッド設置・撤去費、腹起し設置・撤去費		
(切梁・腹起し)	—		(ton)	切梁・腹起し設置・撤去費		(切梁・腹起し)	—		(ton)	切梁・腹起し設置・撤去費		
(横矢板)	種類、厚さ	木矢板、3cm	(m2)	横矢板設置・撤去費		(横矢板)	種類、厚さ	木矢板、3cm	(m2)	横矢板設置・撤去費		
(たて込み簡易土留)	—		(m2)	たて込み簡易土留設置・撤去費		(たて込み簡易土留)	—		(m2)	たて込み簡易土留設置・撤去費		
(簡易土留)	—		(m)	木製土留設置・撤去費		(簡易土留)	—		(m)	木製土留設置・撤去費		

新 旧 対 照 表

仮設

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
(じゃかご)	かご径、網線径、詰石種類、シート種類、	45cm、φ3.2mm、玉石φ15~30cm、不織布	(m)	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する	(じゃかご)	かご径、網線径、詰石種類、シート種類、	45cm、φ3.2mm、玉石φ15~30cm、不織布	(m)	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する	
(ふとんかご)	高さ、幅、線径、詰石種類、シート種類	50cm、120cm、φ3.2mm、玉石φ15~30cm、不織布	(m)	ふとんかご設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する	(ふとんかご)	高さ、幅、線径、詰石種類、シート種類	50cm、120cm、φ3.2mm、玉石φ15~30cm、不織布	(m)	ふとんかご設置費、吸出防止材設置費	石材については、購入材か採取材か仕様書に明示する	
(運節ブロック)	m ² 当たり質量、シート種類	300kg/m ² 、遮水シート	(m ²)	ブロック設置・撤去費、シート設置・撤去費	連結線を含む	(運節ブロック)	m ² 当たり質量、シート種類	300kg/m ² 、遮水シート	(m ²)	ブロック設置・撤去費、シート設置・撤去費	連結線を含む	
(土のう)	土の種類	大型土のう	(m)	土のう設置・撤去費	土のうの材料費、制作費を含む	(土のう)	土の種類	大型土のう	(m)	土のう設置・撤去費	土のうの材料費、制作費を含む	
(締切盛土)	—		(m ²)	盛土材採取費もしくは購入土費 [搬入費含む]、積込費、敷均し・締固め費、盛土撤去費		(締切盛土)	—		(m ²)	盛土材採取費もしくは購入土費 [搬入費含む]、積込費、敷均し・締固め費、盛土撤去費		
(盛土法面整形)	—		(m ²)	法面整形費		(盛土法面整形)	—		(m ²)	法面整形費		
(板柵)	柵種、柵高、杭種類・径・長さ		(m)	木杭打込・引抜費、板柵設置・撤去費		(板柵)	柵種、柵高、杭種類・径・長さ		(m)	木杭打込・引抜費、板柵設置・撤去費		
(止水シート)	シート種類		(m ²)	遮水・止水シート設置・撤去費		(止水シート)	シート種類		(m ²)	遮水・止水シート設置・撤去費		
(泥土処理)	—		(m ³)	精込・運搬費、泥土処分費		(泥土処理)	—		(m ³)	精込・運搬費、泥土処分費		
(中詰盛土)	—		(m ³)	精込・運搬費、敷均し・締固め費、盛土撤去費		(中詰盛土)	—		(m ³)	精込・運搬費、敷均し・締固め費、盛土撤去費		
(般運搬処理)	般種別	コンクリート般	(m ³)	精込・運搬費		(般運搬処理)	般種別	コンクリート般	(m ³)	精込・運搬費		
立坑工												字句の追加
(ライフレート掘削土留)	径、規格	φ3,500mm、t=2,7mm	(m)	掘削土留費(人力掘削)、掘削土留費(機械掘削)、ライフレート貫料等								//
(ライフレート撤去)	径	φ3,500mm	(m)	ライフレート取外費								//
(ライフレート埋戻)	—		(m ³)	土材料費、土砂精込・運搬費、人力投入埋戻費、機械投入埋戻費、締固め費								//
(ライフレート支保)	—		(ton)	支保設置・撤去費、支保材質料等								//
水替工						水替工						
【省略】						【省略】						