

工事工種体系化構成表

工種種別 (B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)						
事業損失防止施設費						
事業損失防止施設費						
	家屋調査費	—		件	家屋調査費	
	騒音調査費	—		箇所	騒音調査費	
	振動調査費	—		箇所	振動調査費	
	沈下観測費	—		箇所	沈下観測施設費、沈下観測費	
	傾斜観測費	—		箇所	傾斜観測施設設置・撤去費、傾斜観測費	
	水質調査費	—		箇所	水質調査費	
	地下水観測費	—		箇所	地下水観測費	
	汚濁防止費			箇所	濁水処理設備据付・撤去費、濁水処理設備運搬費、凝集薬品費、濁水処理設備保守点検費、泥土積込・運搬費	
	事業損失防止施設費	施設種類		箇所	事業損失防止施設設置・撤去費、事業損失防止施設維持管理費	
産業廃棄物処理工						
産業廃棄物処理工						
	設備搬入	—		ton, m3	コンクリート廃材受入費	事業損失防止施設費の内、処理費分
	産業廃棄物処分費	—		ton	アスファルト受入費	
循環税相当額						
	循環税相当額			[各単位]		
運搬費						
運搬費						
	(建設機械運搬費)	—		(台)	貨物自動車による運搬費	率計上以外の場合
	(重建設機械分解組立運搬費)	機種・規格	バックホウ平積1.0m3	式	重建設機械分解・組立費、残存本体及び分解部品の運搬費	
	(仮設材運搬費)	—		(ton)	仮設材運搬費、仮設材積込・取卸し費	
	(作業船等回航費)	機種・規格	クレーン付台船50 t吊	式	作業船等積装費、作業船等運搬費、作業船等検査費、回航保険料、旅費	
	(作業船等えい航費)	機種・規格	クレーン付台船50 t吊	式	作業船等運搬費、旅費	
準備費						
準備費						
	(伐開・伐木・除根)	—		(m2)	伐開・伐木・除根費	率計上以外の場合
	(伐開物運搬)	—		(m2)	伐開・伐木・除根物の運搬費	
	(すき取り物選別)	—	草類、笹類、小木	(m2)	選別費	
	(着工時)現場運搬路除雪			(m2)	着工時除雪費	
	(着工時)工事区域内除雪			(m2)	着工時除雪費	
	除草剤散布			ha		農用地・草地工事に適用
	農用地除根・排根	平均樹径	9cm	ha	除根費、排根費	農用地・草地工事に適用
	農用地残根処理	—		ha	残根処理費	農用地・草地工事に適用
	農用地伐開	—		ha	稚樹及び根曲竹除去費、笹藪等剪伐費	農用地・草地工事に適用
	土取場伐開、除根、排根	—		式	土取場伐開、除根、排根費	客土工事に適用
	道路清掃人夫	軽作業員		(人)	労務費	客土工事に適用
産業廃棄物処理工						
産業廃棄物処理工						
	伐開物処理費	—		[各単位]	伐開物処理費	準備費の内、処理費分
	すき取物処理費	—		[各単位]	すき取物処理費	

工事工種体系化構成表

共通仮設-2

工種種別 (B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
	細別 (B3レベル)					
	循環税相当額					
	循環税相当額			[各単位]		
安全費						
安全費						
	(安全管理員)	—		(人)	安全管理員労務費	
	(高圧線防護施設費)			(箇所)	高圧線防護施設設置・撤去費	
役務費						
役務費						
	(借地料)	—		(m2)	借地料	
	(電力基本料金)	—		式	電力基本料金	
	(電力設備工事負担金)	—		式	電力設備工事負担金	
	(用水基本料金)	—		式	用水基本料金	
技術管理費						
技術管理費						
	平板載荷試験	—		式	平板載荷試験費	
	土質試験費	—		箇所	土質試験費	
	地質試験費	—		箇所	地質試験費	
	軟弱地盤調査費	—		箇所	計器設置・撤去費、測定・とりまとめ費	
	施工調査費	—		件	機械施工積算合理化調査費	歩掛調査
	施工図書作成費	図面名、計算書名	横断図、土積計算書	km	設計変更等の図書作成費	
	施工図書作成費	構造物名	逆T式擁壁	[各単位]	設計変更等の図書作成費	
	現場溶接部X線検査費	—		枚	現場溶接部X線検査費	
	パイプライン継目試験費	管径	φ1000mm	箇所	パイプライン継目試験費	
	電気柵システム点検費	—		km	電気柵システム点検費	
	管水路通水試験費	管径	φ200mm	m	管水路通水試験費	
	沈下測定費	—		式	計器設置・撤去費、測定・とりまとめ費	
営繕費						
営繕費						
	火薬庫類	—		式	火薬庫設置・撤去費、保安管理費	フィルム及びコンクリート工事を除く
	監督員詰所	—		式	監督員詰所設置・撤去費	フィルム及びコンクリート工事を除く