

事 務 連 絡
令和元年（2019年）10月8日

各（総合）振興局
産 業 振 興 部
整備課長・農村振興課長 様

農村整備課防災災害グループ主幹

台風第19号接近に伴う事前点検及び被災箇所における応急対策の実施について

台風19号の今後の進路によっては農地・農業用施設や地すべり防止施設・海岸保全施設への被害が予想されますので、最新の気象情報に注意し、防災態勢の強化を図るとともに、万が一被害が発生し、緊急に着工する必要がある箇所については、査定前着工の積極的な活用を行い万全の対策を取られるよう各関係団体への周知をよろしくお願いします。

台風通過後の点検（施設の見回り等）や被災調査の際には、人命が最優先であり、危険な箇所の調査は無理に実施せず、安全が確認された後に行うなど、現地の状況を十分判断し実施するようお願いします。

（ 連 絡 先 ）
主査（災害復旧）
内線 27-627

台風第19号（強風・大雨）に備える営農技術対策

令和元年10月11日
北海道農政部

大型で猛烈な台風第19号は、13日に北海道に接近、通過する見込みで、太平洋側を中心に大荒れの天気となることが予想されます。

このため、強風や大雨による農作物等への影響が懸念されますので、今後、最新の防災気象情報に十分注意し、次の事項の徹底に努めてください。

札幌管区气象台ホームページ <http://www.jma-net.go.jp/sapporo/>

台風(強風・大雨)に備える注意事項

- 1 最新の気象情報を十分に確認し、早めの準備を行う。
- 2 用排水路は、風雨が強くなる前にゴミ上げを行い、水の流れを確保する。
- 3 ビニールハウス、農舎、および畜舎等の施設各部の点検、補修を行う。
- 4 人命第一のため、風雨が強くなってからは見回りをしない。

第1 大雨対策

- 1 用排水路の草刈り及び水路内のゴミ上げを行い、水の流れを確保し、浸水、冠水のおそれがある水田では、排水口の解放や畦畔を切るなどの排水対策を講じる。
- 2 風雨が強くなってからの用水路の見回りは行わない。やむを得ない場合でも、夜間や単独での行動はしない。
- 3 低地や排水不良地など滞水が心配される畑地では、明渠や排水溝へ排水できるよう溝を掘っておく。
- 4 ビニールハウス・農舎・畜舎・サイロ・飼料庫等に水が入り込むおそれがある場合は、施設の補修のほか、施設周辺に排水溝を掘り、土のうを積むなどにより施設への浸水を防ぐ。
- 5 ビニールハウス周辺の排水溝が浅くなっている場合は、ハウスのすき床面より低く掘り下げるなどの排水対策を講じる。また、ボイラーや移動できる機械類は可能な限り高所に移し、浸水を避ける。
- 6 浸水の被害が想定される貯蔵施設は、収穫物を浸水の危険がない場所に移動する。
- 7 堆肥場や尿溜に雨水が流入しないよう土盛りなどの対策を行うほか、れき汁などの河川等への流出を防ぐ。

第2 ビニールハウス等農業施設の暴風対策

- 1 農舎や畜舎などの屋根や壁の点検・補修を行い、風雨による被害を防止する。
- 2 ビニールやハウスバンド等施設各部の損傷・ゆるみなどを点検し、必要に応じて補修する。
栽培を終えたハウスは、ビニール等はずしておく。
- 3 既設の防風網は点検整備を十分に行い、突風がおきやすいハウス周辺の狭さく部には応急的に防風網を設置しておく。
- 4 ハウスバンドを固定するアンカー杭が浮き上がっていないか確かめ、修正しておく。
- 5 ハウスの筋かいは、緩んでいるところだけを締め付けると周囲の筋かいは緩むので、ハウス全体の筋かいは均等に締め付けられるように調節する。また、ハウス中央部に支柱を設置し暴風雨に対するハウス強度を高める。
- 6 ハウスの出入り口、天窗、側窓、換気扇及び側面のフィルム巻上げ部などの開口部が、きちんと締まるかチェックしておく。
- 7 ビニールフィルムが強く緊張するように、ハウスバンドをきつく締めておく。バンドレスの場合は、フィルムを均等に緊張することが難しく、強風でフィルムがバタつくフィルムが破れやすくなるので、妻側端部及び適当な中間部に防風ネットを張り、バタつかないようにする。
- 8 被覆資材が破れ、風がハウス内に吹き込むとハウス内の圧力が大きくなり、ハウス全体が大きな被害を受ける。風が極めて強くなることが予想される場合は、屋根ビニールをはずすなどして風を逃し、ハウスの倒壊を防ぐ。
- 9 飛来物によるハウスの破損がないよう、ハウス周辺の飛散しやすいものを片付けておく。

第3 露地野菜等の被害防止

- 1 ながいもの支柱やアスパラガスの倒伏防止用の支柱などは、追い挿しなどの補強を行う。
- 2 ながいも、ごぼうでは、枕地の溝切りを行い、トレンチャー溝への雨水流入を防ぐ。
- 3 草丈の低い作物は、べたがけ資材を被覆し暴風に対する被害を回避する。

第4 果樹の暴風対策

- 1 りんごのわい化栽培では、強風で倒木が発生しないように、支柱やトレリスの点検補強を行い、樹をしっかりと固定する。普通栽培では、幹や主枝を支柱や添え木で補強し倒伏や枝裂けを防ぐ。
- 2 ぶどうでは、棚や垣根の点検補強を行い、ハウス栽培はビニール止め（マイカー線）の点検、被覆資材の破損箇所の補修を行う。収穫を終了しているハウスは、速やかに被覆資材を除去する。また、収穫中のハウスにおいても、強風の場合はビニールを破きパイプの保護を行う。
- 3 各果樹の幼木・若木は、支柱にしっかりと固定し倒伏を防ぐ。
- 4 収穫期に達している樹種（りんご、なし、プルーンなど）は、商品性の高い果実を優先して収穫する。

第5 畜舎施設等の暴風雨対策

- 1 水を吸って発熱する生石灰や、漏電を引き起こす電気コードなどは、水がかからないよう移動又は防水対策を行う。

- 2 草地ほ場等のロールベールやラップサイレージは、安定した高い場所へ移動する。
- 3 氾濫するおそれのある河川周辺に放牧している牛は、目の届く放牧地や避難施設などの安全な所に誘導する。

第6 停電・断水対策

- 1 常備している懐中電灯の電池残量や、畜舎・施設などの小道具の置き場所を全員が確認し、また、畜舎内の清掃・整頓を徹底し、夜間停電での突発的な人身事故に備える。

特に、畜舎では発電機の手配や、自家発電機の燃料を確認し、試運転を行う。発電能力と使用する施設・機械の必要電力の確認、給水タンクの手配をしておく。

発電装置は必要電力に対し、十分に余裕を持った機材を用いる。発電能力に合わせ、搾乳を最優先事項とし、通電する優先順位を決める。
- 2 酪農施設で停電した場合
 - (1) 停電で使用不能となった設備(水槽揚水ポンプ、サイロのアンローダー、電気牧柵、自動給餌機、電気温水器、照明器具、自動哺乳装置等)を確認し、稼働中に停電した機器や、通電後に再稼働の確認が必要な機器については、ブレーカーを落とし、再稼働の優先順位を確認しやすいようにマークをつける。
 - (2) 停電で搾乳が不可能な場合、牛舎への出入りは必要最小限にし、牛に搾乳刺激を与えない。また、粗飼料の食い込み状況を注意深く確認した上で濃厚飼料を減給するとともに、牛の体調を確認し異常牛は速やかに獣医師の診断を受けるようにする。

※ 前回搾乳から16時間以内の搾乳中止は、乳量や乳質に特に問題は生じない。
 - (3) 発電装置が手配できる場合は、それらを利用して搾乳・冷却を行う。
 - (4) 発電機が安定した状態で設置されていること、発電機の周囲に可燃物がないこと、漏電のおそれがないことを確認してから、発電を開始する。発電機や電子機器の基盤に急激な負荷を与えないよう、発電機の回転数が安定していることを確認しながら、優先順位に従い、一つずつ機械のスイッチを入れる。
- 3 停電解消後は、次を参考に対策に努める。
 - (1) 通電後は優先順位に従ってブレーカーを戻し、ミルカーなど電気を動力源とする機械が正常に作動するか速やかに点検する。
 - (2) 通電忘れがないか、再度確認する。
 - (3) 機器が正常に稼働することを確認できたら、直ちに搾乳する。ただし、前搾りを行い凝固物(通称ブツ)の有無を確認し、罹患している場合は治療する。
 - (4) 牛の体調を確認して、異常牛は速やかに獣医師の診察を受ける。
- 4 停電中にバルククーラーで冷却中であった生乳は、速やかに集乳できるよう体制を整える。なお、出荷の際には、細菌数検査を実施する。