

(2) 単管足場

表3.5 W・PWタイプの設置・撤去歩掛（単管足場）

(100m2当たり)

名 称	単 位	単管足場部	単管足場以外
世 話 役	人	1.9	1.4 <u>1.1</u>
と び 工	〃	5.4	4.2 <u>4.5</u>
普 通 作 業 員	〃	5.3	4.7 <u>2.5</u>
ラフテレーンクレーン	日	0.8	0.8 <u>0.2</u>
諸 雑 費 率	%	17	12 <u>14</u>

備考 18-03-220(1)の備考と同じ。

(3) 単管傾斜足場

表3.6 W・PWタイプの設置・撤去歩掛（単管傾斜足場）

(100m2当たり)

名 称	単 位	単管傾斜足場部	単管傾斜足場以外
世 話 役	人	1.5	1.4 <u>1.1</u>
と び 工	〃	3.7	4.2 <u>4.5</u>
普 通 作 業 員	〃	3.1	4.7 <u>2.5</u>
ラフテレーンクレーン	日	0.8	0.8 <u>0.2</u>
諸 雑 費 率	%	15	12 <u>14</u>

備考 18-03-220(1)の備考と同じ。

18-03-300 シート囲い設置・撤去歩掛

シート囲いの設置・撤去歩掛は、次表による。

表3.7 シート囲い設置・撤去歩掛

(100m2当たり)

名 称	規 格	単 位	数 量
普 通 作 業 員		人	0.53
諸 雑 費 率		%	70

備考 諸雑費は、養生シート、結束材、パッキン等の仮囲い仮設材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。