

工事工種体系化構成表

営農・飲雑用水工事-1

工種種別 (B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)						
土工						
作業土工						
	(営農用水管路掘削)	—		(m3)	掘削費、床均し費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する
	(営農用水管路埋戻)	—		(m3)	埋戻し費、締固め費	
	(掘削)	—		(m3)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する
	(床掘り)	—		(m3)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する
	(埋戻し)	—		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費	
	(床仕上げ)	—		(m2)	基面整正費	
作業残土処理工						
	作業残土処理	—		m3	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	
管水路工						
硬質ポリ塩化ビニル管布設工						
	硬質ポリ塩化ビニル管	管種、管径	VP管、100mm	m	(基面整正費) 基礎材設置費、管設置費、継手資材費、管切断費	
	継手	管径	φ100mm	口	TS継手接合費、RR継手接合費	
ダクタイル鋳鉄管布設工						
	ダクタイル鋳鉄管	管種、管径	GX形S種管、150mm	m	(基面整正費) 基礎材設置費、管設置費、継手資材費、管切断費	
	継手	管径	φ150mm	口	K形継手接合費、T形継手接合費、GX形継手接合費、NS形 (E種) 継手接合費、	
	鋳鉄管フランジ継手	管径	φ150mm	口	鋼管・鋳鉄管フランジ継手接合費	
鋼管布設工						
	鋼管	管径	φ300mm	m	(基面整正費) 基礎材設置費、小口径鋼管設置費、鋼管設置費	
	鋼管フランジ継手	管径	φ300mm	箇所	鋼管・鋳鉄管フランジ継手接合費	
	鋼管 (溶接継手)	管径、板厚	φ300mm、6.4mm	本	鋼管設置費、鋼管溶接費、鋼管継手塗装費	
ポリエチレン管布設工						
	ポリエチレン管	管径	φ50mm	m	(基面整正費) 基礎材設置費、ポリエチレン管設置費、管切断費	
	継手	管径	φ50mm	口	継手接合費、融着継手接合費、メニカル継手接合費	
管水路付属施設工						
給水栓工						
	給水栓	規格	ハンドル付散水栓、塩ビ製、φ50	箇所	設置費	
排泥弁工						
	制水弁	型式、口径	仕切弁フランジ形、600mm	基	設置費	
	排泥管	管径	φ300mm	m	設置費	
空気弁工						
	空気弁	種類、口径	急排空気弁、100mm	基	設置費	
制水弁工						
	制水弁	型式、口径	仕切弁フランジ形、600mm	基	設置費	
流量計工						
	流量計	口径	30mm	基	設置費	
減圧弁工						
	減圧弁	口径	φ600mm	基	設置費	

工事工種体系化構成表

営農・飲雑用水工事-2

工種種別 (B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)						
標識工						
標識工						
	管路用標識柱	径、長さ	φ 40mm × 2700mm	箇所	管路用標識柱設置費	
埋設物表示工						
	埋設物表示シート	規格	ポリエチレン製加工、幅150cm	m	埋設物表示シート材料費	
末端施設工						
	散水支管工	—			基礎材設置費、散水支管設置費	
散水器具工						
	スプリンクラー	規格、形状	20A、全回転	本	スプリンクラー設置費	
構造物撤去工						
	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)					
仮設工						
	(全工種共通の仮設工を参照)					
産業廃棄物処理工						直接工事費の内、処理費分
産業廃棄物処理工						
	殻運搬処理	—		ton, m3	コンクリート廃材受入費	
	産業廃棄物処分費	—		ton	アスファルト受入費	
循環税相当額						
	循環税相当額			[各単位]		