

工事工種体系化構成表

農用地・草地工事-1

工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)					
<b>農用地整備工</b>					
簡易整地工					
簡易整地	—		m3	畑面整地費	
改良山成工					
改良山成	—		m3	表土剥ぎ取り費、基盤切盛費、法面整形費、表土戻し費	
<b>農用地造成工</b>					
伐開工					
伐開			(m2)	伐開費	共通仮設工の準備工に計上
除排根工					
除排根	平均樹径	9cm	ha	除根費、排根費	共通仮設工の準備工に計上
残根処理工					
残根処理	—		ha	残根処理費	共通仮設工の準備工に計上
畑面処理工					
畑面処理	—		ha	耕起費、砕土費、土壤改良材散布費	
改良山成工					
改良山成	—		m3	表土剥ぎ取り費、基盤切盛費、法面整形費、表土戻し費、耕起費、砕土費、土壤改良材散布費	
<b>草地整備工</b>					
起伏修正工 (I)					
起伏修正 (I)	—		ha	耕起費、砕土費、土壤改良材散布費、鎮圧費、施肥・播種費	
起伏修正工 (II)					
起伏修正 (II)	—		m3	表土剥ぎ取り費、基盤切盛費、法面整形費、表土戻し費、耕起費、砕土費、土壤改良材散布費、鎮圧費、施肥・播種費	
<b>草地造成工</b>					
草地造成工 (I)					
草地造成 (I)	—		ha	伐開費、除根、排根費、残根処理費、耕起費、砕土費、土壤改良材散布費、鎮圧費、施肥・播種費	
草地造成工 (II)					
草地造成 (II)	—		m3	伐開費、除根、排根費、残根処理費、表土剥ぎ取り費、基盤切盛費、法面整形費、表土戻し費、耕起費、砕土費、土壤改良材散布費、鎮圧費、施肥・播種費	
<b>暗渠排水工</b>					
暗渠排水工					
吸水渠	管種、管径	素焼土管、φ6cm	m	掘削費、暗渠排水管設置費、疎水材投入費、埋戻し費	
集水渠	管種、管径	素焼土管、φ12cm	m	掘削費、暗渠排水管設置費、疎水材投入費、埋戻し費	
連絡渠	管種、管径	塩ビ管、φ300mm	m	掘削費、暗渠排水管設置費、埋戻し費	
排水口	管種、管径	塩ビ管、φ150mm	m	排水口設置費	
<b>排根線除去工</b>					
排根線除去工					
排根線除去	—		m3	排根線除去費	
残根処理工					
残根処理	—		m3	残根線除去費	
畑面処理工					
畑面処理	—		ha	砕土費、土壤改良材散布費、鎮圧費、施肥・播種費	

工事工種体系化構成表

農用地・草地工事-2

工種種別 (B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)						
<b>障害物除去工</b>						
障害物除去工						
	構造物取壊し	構造物区分	無筋	m3	コンクリート取壊し費、鉄筋切断費、破砕片除去・積込費	
	舗装版切断	舗装版種類、切削深	全層がアスファルト層 (As)、10cm	m	舗装版切断費	
	舗装版取壊し	舗装版種類、舗装厚	アスファルト、3cm	m2	舗装版取壊し費、積込費	廃材の運搬は、「殻運搬処理」で計上する
	殻運搬処理	殻種別	コンクリート殻	m3	積込・運搬費	
	発生材運搬	発生材種類	H形鋼H300	[各単位]	積込・荷卸し費、運搬費	
<b>石礫除去工</b>						
石礫除去工						
	石礫除去	—		m3	採礫費、積込・運搬費、整地費、畑面整地費	
<b>基盤改良工</b>						
心土破碎工・透水渠工						
	心土破碎・透水渠	耕深区分	0.4~0.5m	ha	心土破碎費、透水渠掘削費	
混層耕工						
	混層耕	耕深区分	0.4~0.5m	ha	深耕費、反転客土費	
<b>隔障物工</b>						
隔障物工						
	隔障物	柵種類	鉄柵	箇所	隔障物資材運搬費、本柱設置費、架線金具設置費、有刺鉄線設置費、追込柵等設置費、門扉設置費、しゃ断柵設置費、木戸設置費、隔障物付帯施設設置費、フェンス設置費	
電気柵システム工						
	電気柵システム	段数	1段	m	ポスト設置費、バトン設置費、フェンシングワイヤー設置費、スイッチ設置費、ゲート設置費、電気設備設置費	
パドック工						
	パドック	—		本	コーナーポスト設置費、パドック柵設置費、ゲート設置費、電気設備費	
<b>構造物撤去工</b>						
(道路改良工事の構造物撤去工を参照)						
<b>仮設工</b>						
(全工種共通の仮設工を参照)						
<b>産業廃棄物処理工</b>						直接工事費の内、処理費分
産業廃棄物処理工						
	殻運搬処理	—		ton, m3	コンクリート廃材受入費	
	産業廃棄物処分費	—		ton	アスファルト受入費	
循環税相当額						
	循環税相当額			[各単位]		