

## 質 疑 回 答 書

工事番号: 06-20170

工事名: 北海道千歳高等学校大規模改造第2期工事

入札日: 令和 6 年 4 月 23 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	A.屋上・屋根改修工事(撤去)の<A-02>豆砂利敷撤去 厚60 1573㎡の記載がありますが、通常はアスファルト防水の上に合成樹脂発泡材を敷いている場合、上の豆砂利が風で移動した時に合成樹脂発泡材が飛んでしまうため、アスファルト乳化剤で固化しているかと思えます。本工事の豆砂利は乳剤固化しているのでしょうか。撤去費が大きく変動するため詳細をご指示ください。	・<A-02>豆砂利は乳化剤で固化しています。 図面A-101を修正します。  ・工事数量総括表 撤去費を再検討した結果、「<A-02>豆砂利敷撤去 厚60」及び「<A-02'>豆砂利敷撤去 厚60」の単価を修正することとします。
2	上記に関連し<A-02'>豆砂利敷撤去 厚60 191㎡は合成樹脂発泡材を敷いておりませんが、アスファルト防水の上に固化しているのでしょうか。併せて詳細をご指示ください。	<A-02'>豆砂利はアスファルト防水の上で固化してます。 図面A-101を修正します。